

מכרז קבלן ראשי 3.5.20

500	1	500	יח'	פירוק דלתות פח - ספריה	2.06.60.31.9050
13,000	1	13000	קומפלט	פירוק דלת פח דו כנפית בכניסה הראשית לאולם , שיפוצה באמצעות סגירת פתחים , החלפת צינלינדר , שיפוץ מנגנון ידית בהלה, שפכטל וצבע , שיפוץ וצביעת צירים ומשקוף , כולל התקנה מחדש - מושלם.	99.06.033.0150
13,500				סכ"ה דלתות	
13,500	90	150	מ"ר	הריסת מרצפי בטון כולל פינוי הפסולת -ספריה	2.02.02.10.0008
2,500	1	2500	קומפלט	חפירה לקורות קשר כולל פינוי עודפי אדמה ופסולת - ספריה	2.02.02.10.0009
12,000	100	120	מ"ר	הנחת ארגזי קרטון / פוליבידים תחת רצפה וקורות קשר , כולל קידוח קוצים ודבק אפוקסי לחיבור מבנה קיי לרצפה חדשה - ספריה	2.02.02.10.0010
9,200	4	2300	מ"ק	קורות קשר במידות 20/60 ס"מ .	2.02.02.10.0011
22,500	90	250	מ"ר	מרצפי בטון עובי 20 ס"מ כולל בליטה קונזולית לספריה.	2.02.02.10.0012
6,750	15	450	מ"ר	חפירה , פיזור מצע סוג א' מהודק בשתי שכבות של 15 ס"מ כ"א, מרצפי בטון עובי 20 ס"מ- שביל גישה מקשר בין ספריה לאולם ספורט ברוחב 1.5 מ'.	2.02.02.10.0013
20,000	100	200	מ"ר	ריצוף באריחי קרמיקה או גרניט פורצלן , מחיר יסוד 60 ש"ח למ"ר כולל חיתוך והדבקת שיפולים - ספריה.	2.02.02.10.0014
13,750	2500	5.50	ק"ג	רשתות לזיון הבטון - ספריה.	2.02.02.10.0015
5,500	25	220	מ"ר	סגירת קירות חיצוניים בלוקי בטון עובי 22 ס"מ כולל טיח בחלק הפנימי ספריה.	2.02.02.10.0016
3,420	18	190	מ"א	אדני חלונות משי חברוני עובי 5 ס"מ או ש"ע - ספריה.	2.02.02.10.0017
20,000	2	10000	יח'	ביצוע תא מקלחון בתוך מבנה שירותים קיים הכולל : פירוק האסלה , מושב , מיכל הדחה , פירוק חיפוי קיר במידות 100/220 מ"ר , ביצוע נקודת מים חמים קרים , כולל התחברות לדוד שמש , פירוק זהיר ריצוף קיים במידות 250/ 100 , קו דלוחין כולל התחברות לקופסאת ביקורת סמוכה , חיפוי קירות המקלחון , איטום רצפה במידות 100/250 כולל חגורות היקפיות , רולקות וכו' , החזרת הריצוף שפורק , אספקה והתקנה של אינטרפוף 3 דרך כולל ברך ליציאה קבועה מהקיר, תיקוני רובה בהתאמה , שירותי בנות ובנים קומה עליונה- מושלם.	2.02.02.10.0020
129,120				סכ"ה ריצוף	
1,600	40	40	מ"ר	צבע סופרקריל על טיח פנים	2.11.10.40.0200
1,200	40	30	מ"ר	מרק שפכטל	2.11.10.10.0081
1,920	4	480	מ"ר	צביעת דלתות פח חד כנפיות , כולל תיקוני מרק שפכטל , החלפת ידיות ותיקון צירים במידת הצורך.	2.11.10.10.0082
1,500	1	1500	מ"ר	פירוק דלת חדר גודו , כולל תיקוני מרק שפכטל וצבע, החלפת ידיות ותיקון צירים במידת הצורך והתקנתה מחדש.	2.11.10.10.0083

2,500	1	2500	קומפלט	צבע חוץ לקירות מסוג מ.ד או ש"ע לחזית המבנה בחלק הצפוני לאורך השביל המחבר בין הספריה לאולם עד לקבלת כיסוי מלא כולל פיגום .	2.11.10.10.0084
32,000	1000	32	מ"ר	צבע סופרקריל על טיח פנים לרבות שכבת יסוד טמבורפיל עד לכיסוי מלא	99.11.011.0200
40,720				סכ"ה צבע	
15,200	4	3800	יח'	חלון קבוע במידות 240/60 + חלון דגם קיפ במידות 60/60 - ספריה.	2.12.10.20.0200
37,000	1	37000	קומפלט	מערכת המורכבת מחלון קבוע במידות 800/230 ודלת זכוכית מותאמת במידות 140/230 , זכוכית מחוסמת טריפלגס , כולל מחזיר שמן רצפתי עם משאבה, מנגנון נעילה - מושלם . חזית צפונית - ספריה.	2.12.10.20.0201
52,200				סכ"ה אלומיניום	
900	2	450	יח'	ניקוז מזגן - ספריה	3.07.10.80.0700
4,800	2	2400	קומפלט	שוחות בקרה עגולות - ספריה	1.57.40.40.0010
4,500	1	4500	קומפלט	העתקת ביוב 4" - ספריה	1.57.40.70.0200
600	1	600	קומפלט	העתקת צנרת מיזוג אויר - ספריה.	2.19.30.10.0089
1,800	1	1800	קומפלט	העתקת מעבה מזגן של הממ"מ משביל הספריה לרבות הארכת צנרת גז - מושלם.	2.19.30.10.0090
2,480	2	1240	מ"ר	משטח שיש גרניט "סרדו" בעובי 2 ס"מ לרבות מדידה הובלה והרכבה - שירותי בנים ובנות קומה עליונה.	3.07.10.60.0041
2,800	2	1400	יח'	אספקה והתקנת כיור תחתון דגם נופר או ש"ע + ברז "פרח" התקנה תחתונה פיה ארוכה מסתובבת , ברזי ניל - מושלם- שירותי בנים ובנות קומה עליונה.	3.07.10.60.0052
3,500	1	3500	קומפלט	תיקון צמ"גים חלודים , ביצוע הארכה של מוצאי צמ"גים והארכתם לצורך הרחקת מי גשם מקוי בנין עד למוצא הקרוב או למעבר המים תחת שביל כניסה ראשי, כולל חפירה רדודה באדמת גינן .	3.07.10.60.0055
21,380				סכ"ה אינסטלציה	
6,000	1	6000	קומפלט	טיפול נקודתי בחוטי חשמל חשופים , קופסאות מעבר ללא מכסה וכו' בכל רחבי האולם המעברים והחדרים , כולל קומה עליונה של האולם מול חדר הגודו.	3.08.50.10.0009
5,320	28	190	נק'	נקודת מאור	3.08.50.10.0010
5,100	30	170	נק'	נקודת בית תקע	3.08.50.20.0010
680	4	170	נק'	נקודה למזגן	3.08.50.30.0100
300	1	300	יח'	מבנה לוח דירתי	3.08.35.10.0200
240	2	120	יח'	מא"ז	3.08.35.20.0200
350	1	350	יח'	ממסר פחת	3.08.35.56.0230
320	1	320	יח'	מפסיקי זרם חצי אוטומטי	3.08.35.30.0010
100	1	100	מ"א	תוספת לפתיחת מדרכה מרוצפת	3.08.10.05.0530
6,720	28	240	יח'	גוף תאורה לד	3.08.42.50.0010
2,400	10	240	יח'	החלפת נורות בפרוזדור כניסה לאולם / מבואה לתאורת לד - כולל שניים מתוכם דו תכליתיים	3.08.42.50.0011
2,880	12	240	יח'	החלפת נורות מלתחות לתאורת לד - כולל שניים מתוכם דו תכליתיים	3.08.42.50.0012
572	20	29	יח'	מ"ז למאור תה"ט 10 אמפר	99.08.071.0010
319	10	32	יח'	מ"ז דו קוטבי 16 אמפר עם נורית סימון ניאון 10 אמפר - אולם.	99.08.071.0100
1,122	30	37	יח'	בתי תקע עה"ט 16 אמפר - אולם.	99.08.072.0025
2,280	1	2280	יח'	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250 אמפר ע"י בודק מומסך , לרבות תשלום לרבות תשלום עבור הבדיקה הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות - אולם.	99.08.107.0030
30,000	1	30000	קומפ	ניתוק ופירוק ארון חשמל ישן ואספקת ארון חשמל חדש בהתאם לנדרש על פי מפרט	99.08.0003

3,000	1	3000	קומפ	תקשורת - ניתוק פירוק והתקנה מחדש של תעלות - פלסטיק , אספקת תעלות "אצבע" חדשות לנקודות מאור ישנות באולם כולל החלפת חיווט במידת הצורך - אולם ספורט.	99.08.0004
1,700	10	170	יח'	נקודות תקשורת תה"ט או עה"ט הכוללות צינור שרוול - וחוט משיכה ספריה	99.08.0005
500	1	500	יח'	לוח תקשורת ספריה	99.08.0006
69,903				סכ"ה חשמל	
14,600	2	7300	יח'	מזגן מפוצל BTU 30,000 בעל דירוג אנרגטי A לרבות צנרת גז חשמל וניקוז - מושלם עבור חדר כושר	99.15.041.0012
10,000	2	5000	יח'	מזגן מפוצל BTU 24,000 בעל דירוג אנרגטי A לרבות צנרת גז חשמל וניקוז - מושלם עבור חדר אופניים.	99.15.041.0013
24,600				סכ"ה מיזוג אויר	
15,000	1	15000	קומפלט	תיקון אלמנטי פלדה חלודה ע"פ פרט קונסטרוקטור הכולל , ניקוי במברשת פלדה, צבע יסוד סינטטי , צבע עליון כדוגמת הקיים , חיתוך חלק פגום בעמוד והחלפתו בחדש , גיליון באבץ - מושלם.	19.010.0008
26,250	35	750	מ"ר	ביצוע פרגולה ממתכת המשמשת כקירוי מעל הרחבת מבנה הספריה , השביל המגשר בין האולם לספריה והכניסה הראשית לאולם. מבנה הפרגולה קונסטרוקצית פלדה מגולוונת מפרופילי מתכת בחתכים שונים כולל צביעה בצבע סינטטי שתי שכבות לפחות , תליה באמצעות כבלים למבנה קיים ע"פ פרט שימסר, קירוי באמצעות רב רעף לפי גוון שיבחר - כולל פלשונוג לאיטום מלא במפגש עם הקיר - מושלם.	19.010.0009
6,800	2	3,400.00	יח'	מחיצה למקלחת ברובח 100 ס"מ כולל דלת חזית ברובח 90 ס"מ , עשויה לוחות פונוליק (טרספה) גובה 15 ס"מ מפני רצפה ועד לגובה 202 ס"מ . שירותי בניום ובנות קומה עליונה	22.011.0026
48,050				סכ"ה מסגרות חרש	
7,700	35	220	מ"ר	חיפוי קיר גבס קיים בלוחות אקוופנל לרבות קונסטרוקציה מפרופילי אומגה כולל שפכטל והכנה לצבע , חלונות תחתונים של אולם ספורט חזיתות מזרחית ומערבית.	22.011.0022
15,300	85	180	מ"ר	תקרת אקוסטית מאריחים מינרלים מודולרים במידות 60/60 דגם גלקסי או ש"ע - ספריה.	22.011.0026
1,820	13	140	מ"א	סינר גבס במידות 30/30 ס"מ להסתרת קו ביוב העובר בתקרת הספריה.	22.011.0034
24,820				סכ"ה רכיבית מתועשים	
2,300	1	2300	י"ע	בניית מסלעה מאבני בזלת עגולות שיוסקו ע"י המזמין לאורך שביל הבטון המוביל לספריה ולהרחקת מי נגר עילי באמצעות מחפרון jcb ופועל .	51.01.0010
1,500	1	1500	קומפלט	השלמת אדמה גננית משופעת מצידה הדרומי של הספריה להרחקת מי נגר עילי כולל יצירת לתעלה להרחקת המים.	51.01.0011
10,000	1	10000	קומפלט	ניקיון חלונות הכולל במת הרמה , צוות ניקיון המאושר לביצוע עבודות בגובה , פירוק תליה ישנים , שלטים ישנים , סולם טיפוס ותעלות פח ישנות והעברתם למזמין או פינויים במידת הצורך- מושלם.	52.02.0010
13,800				סכ"ה פיתוח חוץ ושונות	
438,093			ש"ח	סכ"ה עלות לא כולל מע"מ	

74,476	מע"מ
512,569	עלות הפרוייקט