

כתב כמויות

שדה אילן שלב ב

מבנה 06 כביש מס' 6 - כולל שביל מחבר למזכירות  
פרק 40 פרק 40

09/08/2023  
דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1</b>					
40.1.010	ביצוע מעקה מעל לכנפיים מבטון לפי פרט אדריכלות כולל ליד תעלה	מטר	80.00	391.89	31,351.20
40.1.190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע כורכרי, 10/20 או שו"ע לפי תכנית .	מ"ר	190.00	92.01	17,481.90
40.1.192	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס מרובע 20/20 גוון קוקטייל אפורים (505) וגוון שחור(50%) מק"ט 1496 חב' אקרשטיין או שו"ע .	מ"ר	800.00	100.42	80,336.00
40.1.220	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.	מ"ר	190.00	12.95	2,460.50
40.1.400	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיוורים, בגוון עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות יסוד.	מ"ר	20.00	159.94	3,198.80
אבני שפה, גן ותיחום					
40.1.455	אבן גן דרומית 15/30/50 בגוון אפור ( מק"ט 2810 חב' אקרשטיין או שו"ע כולל יסוד משענת בטון)	מטר	500.00	78.75	39,375.00
40.1.456	הסדרת תעלה קיימת	מטר	250.00	26.25	6,562.50
40.1.457	חפירת מצעים קיימים לגובה מתוכנן, חרישה כולל תוספת או הורדה של מצעים קיימים והידוקם להכנה וריצוף	מ"ר	500.00	7.40	3,700.00
40.1.458	ניקיון כללי של שטח העבודה מפסולת וערמות אדמה וכו'...ופינויים למקום מאושר על ידי הרשות	קומפ'	1.00	10,500.00	10,500.00
40.1.460	פירוק מעקה מעל קיר קיים והחזרתו לאחר הגבהת קיר תמך קיים.	מטר	60.00	105.00	6,300.00
40.1.461	הסדרת חצרות שירות כולל הכנה לריצוף, תוספת מצעים או חפירה . כולל ריצוף על פי הקיים	קומפ'	10.00	1,365.00	13,650.00
<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1</b>					<b>214,915.90</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40</b>					<b>214,915.90</b>

09/08/2023  
דף מס': 002

שדה אילן שלב ב

מבנה 06 כביש מס' 6 - כולל שביל מחבר למזכירות  
פרק 41 פרק 41

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 41 פרק 41</b>					
<b>תת פרק 41.1 פרק 41.1</b>					
41.1.004	מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 20 מ"ק לדונם, עובי 40 ס"מ (או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.	מ"ק	200.00	85.01	17,002.00
<b>סה"כ 41.1 פרק 41.1</b>					<b>17,002.00</b>
<b>תת פרק 41.2 פרק 41.2</b>					
צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן.					
41.2.015	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 4 כדוגמת PE 16/4 או שו"ע.	מטר	250.00	5.11	1,277.50
41.2.025	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 4 כדוגמת PE 16/4 או שו"ע.	מטר	250.00	10.22	2,555.00
41.2.075	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 כדוגמת PE 16/4 או שו"ע.	מטר	250.00	21.01	5,252.50
41.2.144	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 2.3-1.6 ל"ש כל 0.3-0.5 מ'.	מטר	500.00	3.98	1,990.00
41.2.160	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות. שרולים	יח'	9.00	60.20	541.80
41.2.240	שרחול P.V.C. בקוטר 6" או 160 מ"מ בדרג 12.5	מטר	250.00	79.51	19,877.50
41.2.315	ראש מערכת קוטר 1 1/2" לטפטוף או המטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקיה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, שני מסננים, מקטין לחץ, וסות לחץ, משחרר איר משולב כדוגמת א.ר.י/שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד וברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון/שו"ע	קומפ'	1.00	6,694.38	6,694.38
<b>להעברה בתת פרק 06.41.2</b>					<b>38,188.68</b>

09/08/2023  
דף מס': 003

שדה אילן שלב ב

מבנה 06 כביש מס' 6 - כולל שביל מחבר למזכירות  
פרק 41 פרק 41

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>38,188.68</b>
41.2.365	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר "2 11 / הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקורד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	1.00	981.84	981.84
41.2.395	תוספת עבור שסתום ואקום עמק "3/4" ואו ש"וע מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	1.00	143.45	143.45
41.2.410	ארון לראש מערכת 2/1250 "אורלייט" בלום גארד/"פלסגן", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת +15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00	7,951.44	7,951.44
41.2.425	חיבור למקור מים להשקייה בקוטר של "11/2 מצינור מים קיים, כולל מד- מים, חפירה, גילוי הצנרת, תיאומים, אישורים, מגופים, הכל לפי דרישות ספק המים לפי פרט.	קומפ'	1.00	6,815.52	6,815.52
41.2.454	כנ"ל אך מחשב אירינט M דגם DC-8 תוצרת מוטורולה או "איריסל אגם". כולל מטען, מצבר, חיבור לחשמל עמודים או לחלופין תא פוטואלקטרי לטעינה סולארית, בארון הגנה מסוג C-54, בעל נעילה כפולה על משטח בטון או על ארון השקיה כולל אישור חשמלאי מוסמך לחיבורי החשמל.	קומפ'	1.00	12,523.51	12,523.51
41.2.469	סולונואיד תלת דרכי להפעלת מגוף הידראולי על פס סולונואידים מחוזק לארון.	יח'	1.00	371.91	371.91
	<b>סה"כ 41.2 פרק 41.2</b>				<b>66,976.35</b>
	<b>תת פרק 41.3 פרק 41.3</b>				
41.3.034	אספקה ונטיעה של ערערים, גודל 4, מיכל בנפח 3 ליטר, שקיות גידול.	יח'	10.00	29.75	297.50
41.3.070	אספקה ונטיעת עצים גודל 7 - קוטר גזע "2-2.5" מדוד 20 ס"מ במעלה הגזע מהקרקע, גובה מינימלי 2 מ', מפותח ויפה. ממיכל בנפח 50 ליטר לפחות, או מהקרקע באותו מחיר.	יח'	129.00	330.00	42,570.00
	<b>להעברה בתת פרק 41.3</b>				<b>42,867.50</b>



09/08/2023  
דף מס': 005

שדה אילן שלב ב  
מבנה 10 דרך משולבת 7  
פרק 40 פרק 40

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1</b>					
40.1.190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע כורכרי, 10/20 או שו"ע לפי תכנית .	מ"ר	15.00	92.01	1,380.15
40.1.192	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס מרובע 20/20 גוון קוקטייל אפורים (505) וגוון שחור(50%) מק"ט 1496 חב' אקרשטיין או שו"ע .	מ"ר	220.00	100.42	22,092.40
40.1.220	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן. אבני שפה, גן ותיחום	מ"ר	10.00	12.95	129.50
40.1.455	אבן גן דרומית 15/30/50 בגוון אפור ( מק"ט 2810 חב' אקרשטיין או שו"ע כולל יסוד משענת בטון)	מטר	70.00	78.75	5,512.50
40.1.470	אבן שפה באורך 1 מ' 20/25	מטר	120.00	85.19	10,222.80
<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1</b>					<b>39,337.35</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40</b>					<b>39,337.35</b>
<b>סה"כ דרך משולבת 7</b>					<b>39,337.35</b>

09/08/2023  
דף מס': 006

שדה אילן שלב ב  
מבנה 11 דרך משולבת 9  
פרק 40 פרק 40

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1</b>					
40.1.190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס צבע כורכרי, 10/20 או שו"ע לפי תכנית .	מ"ר	15.00	92.01	1,380.15
40.1.192	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, בגמר מחוספס מרובע 20/20 גוון קוקטייל אפורים (505) וגוון שחור(50%) מק"ט 1496 חב' אקרשטיין או שו"ע .	מ"ר	220.00	100.42	22,092.40
40.1.220	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן. אבני שפה, גן ותיחום	מ"ר	15.00	12.95	194.25
40.1.455	אבן גן דרומית 15/30/50 בגוון אפור ( מק"ט 2810 חב' אקרשטיין או שו"ע כולל יסוד משענת בטון)	מטר	70.00	78.75	5,512.50
40.1.470	אבן שפה באורך 1 מ' 20/25	מטר	140.00	85.19	11,926.60
<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1</b>					<b>41,105.90</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40</b>					<b>41,105.90</b>
<b>סה"כ דרך משולבת 9</b>					<b>41,105.90</b>



09/08/2023  
דף מס': 008

שדה אילן שלב ב  
מבנה 17 קירות בחזית קדמית  
פרק 02 פרק 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 02 פרק 2</b>					
<b>תת פרק 02.1 פרק 2.1</b>					
02.1.076	השלמת ראש קיר כובד (בקיר קיים) עד גובה 30 ס"מ ע"י בניית אבן מכל סוג, דו פנים וקופינג אבן/בטון עם פאזות, כולל כל ההכנות הנדרשות לרבות סיתות, ניקוי, שטיפה, קידוח והכנסת קוצים וזיון, קשירת האבן וכיחול, הבטון ב-30. הכל לפי הפרט.	מטר	50.00	381.67	19,083.50
					<b>19,083.50</b>
<b>סה"כ 02.1 פרק 2.1</b>					
<b>תת פרק 02.2 פרק 2.2</b>					
02.2.025	קיר גדר "ניקיון" בעובי כולל של 40 ס"מ. מאבן פראית או לקט מקומית כולל כיחול. סוג הבטון ב-30. המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, ציפוי דו פנים עד 25 ס"מ בצד השני, נדבך מבטון עם פאזות, תפרים, נקזים, גובה הקיר עד 60 ס"מ ויימדד ממפלס קרקע סופי/מדרכה. הכל לפי פרט.	מטר	100.00	607.72	60,772.00
					<b>60,772.00</b>
<b>סה"כ 02.2 פרק 2.2</b>					
					<b>79,855.50</b>
<b>סה"כ 02 פרק 2</b>					
					<b>79,855.50</b>

09/08/2023  
דף מס': 009

שדה אילן שלב ב  
מבנה 18 כביש מס' 6  
פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח</b>					
<b>תת פרק 51.1 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק</b>					
51.1.190	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	16.00	523.77	8,380.32
51.1.510	חספוס/קרצוף עדין בעובי עד 1 ס"מ לרבות טיטוא פינוי וסילוק	מ"ר	1,700.00	4.54	7,718.00
<b>סה"כ 51.1 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק</b>					
					<b>16,098.32</b>
<b>תת פרק 51.9 פרק 51.9 - שונות</b>					
51.9.050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12 ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	240.00	2.95	708.00
51.9.060	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	20.00	22.04	440.80
51.9.070	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	25.00	24.99	624.75
51.9.136	צביעת תא חניה לנכים	יח'	1.00	52.25	52.25
<b>סה"כ 51.9 פרק 51.9 - שונות</b>					
					<b>1,825.80</b>
<b>סה"כ 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח</b>					
					<b>17,924.12</b>

09/08/2023  
דף מס': 010

שדה אילן שלב ב  
מבנה 18 כביש מס' 6  
פרק 52 פרק 52 - עבודות אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 52 פרק 52 - עבודות אספלט</b>					
<b>תת פרק 52.1 פרק 52.1 - שכבות אספלטיות</b>					
	מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק				
52.1.200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גרי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	1,700.00	40.10	68,170.00
<b>סה"כ 52.1 פרק 52.1 - שכבות אספלטיות</b>					
<b>68,170.00</b>					
<b>תת פרק 52.2 פרק 52.2 - שונות</b>					
52.2.030	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר	מ"ר	1,700.00	1.70	2,890.00
52.2.050	מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי, השלמת מצע וריסוס ביטומן. עד רוחב 0.5 מטר.	מטר	50.00	24.99	1,249.50
52.2.070	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	35.00	171.52	6,003.20
<b>סה"כ 52.2 פרק 52.2 - שונות</b>					
<b>10,142.70</b>					
<b>סה"כ 52 פרק 52 - עבודות אספלט</b>					
<b>78,312.70</b>					
<b>סה"כ כביש מס' 6</b>					
<b>96,236.82</b>					





09/08/2023  
דף מס': 013

שדה אילן שלב ב  
מבנה 19 כבישים מס' 7+9 (4 מגרשים)  
פרק 52 פרק 52 - עבודות אספלט

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 52 פרק 52 - עבודות אספלט</b>					
<b>תת פרק 52.1 פרק 52.1 - שכבות אספלטיות</b>					
	מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק				
52.1.200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	880.00	40.10	35,288.00
52.1.220	תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	טון	4.00	352.14	1,408.56
52.1.510	חספוס/קרצוף עדין בעובי עד 1 ס"מ לרבות טיטוא פיני וסילוק	מ"ר	880.00	5.68	4,998.40
<b>סה"כ 52.1 פרק 52.1 - שכבות אספלטיות 41,694.96</b>					
<b>תת פרק 52.2 פרק 52.2 - שונות</b>					
52.2.030	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר	מ"ר	880.00	1.70	1,496.00
52.2.040	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור.	מטר	40.00	24.99	999.60
52.2.070	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	20.00	171.52	3,430.40
<b>סה"כ 52.2 פרק 52.2 - שונות 5,926.00</b>					
<b>סה"כ 52 פרק 52 - עבודות אספלט 47,620.96</b>					
<b>סה"כ כבישים מס' 7+9 (4 מגרשים) 60,006.46</b>					

09/08/2023  
דף מס': 014

שדה אילן שלב ב  
מבנה 20 כביש מס' 8 ניקוז  
פרק 40 פרק 40 - פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40 - פיתוח האתר</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1 - ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות.</b>					
40.1.190	ריצוף מדרכות עם אבן משתלבת בעובי 6 ס"מ 20/20 או 2010	מ"ר	600.00	92.01	55,206.00
40.1.220	תוספת עבור הנ"ל עבור צבע לבן אבני שפה, גן ותיחום סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.	מ"ר	40.00	12.95	518.00
40.1.455	אבן גן במידות 15/30/50	מטר	240.00	78.75	18,900.00
40.1.456	חרישה של מצעים קיימים הוספת מצעים לגובה סופי והידוק כולל חפירה או תוספות מצעים לגובה תחתית ריצוף	מ"ר	400.00	7.40	2,960.00
	אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה 10 או 15 ס"מ מעל המסעה על פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים".				
40.1.470	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	240.00	85.19	20,445.60
40.1.560	אבן עליה לרכב במידות 50/40/18 במידות עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע	מטר	12.00	141.99	1,703.88
40.1.680	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד ומשענת בטון).	מטר	20.00	75.99	1,519.80
<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1 - ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות.</b>					<b>101,253.28</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40 - פיתוח האתר</b>					<b>101,253.28</b>

09/08/2023  
דף מס': 015

שדה אילן שלב ב  
מבנה 20 כביש מס' 8 ניקוז  
פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח</b>					
<b>תת פרק 51.1 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק</b>					
51.1.510	חיספוס/קרצוף עדין של אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא, פיני וסילוק. המחיר הינו לשטח עד 1,000 מ"ר.	מ"ר	1,520.00	5.68	8,633.60
<b>סה"כ 51.1 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק 8,633.60</b>					
<b>תת פרק 51.3 פרק 51.3</b>					
51.3.020	מצעים להשלמה עבור ביצוע מדרכה לרוחב נכון	מ"ק	100.00	138.58	13,858.00
<b>סה"כ 51.3 פרק 51.3 13,858.00</b>					
<b>תת פרק 51.9 פרק 51.9 - שונות</b>					
תמרומים, צביעה ואביזרי דרך על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות.					
51.9.025	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12 ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	200.00	3.00	600.00
51.9.030	צביעת איי תנועה, קווים ברוחב מ-20 ס"מ עד 25 ס"מ, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	20.00	22.04	440.80
51.9.070	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	25.00	24.99	624.75
51.9.136	צביעת אבני שפה.	מטר	150.00	5.00	750.00
<b>סה"כ 51.9 פרק 51.9 - שונות 2,415.55</b>					
<b>סה"כ 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח 24,907.15</b>					



09/08/2023  
 דף מס': 017

כתב כמויות (ריכוד)

שדה אילן שלב ב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	214,915.90	214,915.90	מבנה 06 כביש מס' 6 - כולל שביל מחבר למזכירות פרק 40 פרק 40 תת פרק 40.1 פרק 40.1 סה"כ 40 פרק 40
		17,002.00	פרק 41 פרק 41 תת פרק 41.1 פרק 41.1
		66,976.35	תת פרק 41.2 פרק 41.2
		44,684.85	תת פרק 41.3 פרק 41.3
	128,663.20		סה"כ 41 פרק 41
343,579.10			סה"כ 06 כביש מס' 6 - כולל שביל מחבר למזכירות
	39,337.35	39,337.35	מבנה 10 דרך משולבת 7 פרק 40 פרק 40 תת פרק 40.1 פרק 40.1 סה"כ 40 פרק 40
39,337.35			סה"כ 10 דרך משולבת 7
	41,105.90	41,105.90	מבנה 11 דרך משולבת 9 פרק 40 פרק 40 תת פרק 40.1 פרק 40.1 סה"כ 40 פרק 40
41,105.90			סה"כ 11 דרך משולבת 9
	44,686.40	44,686.40	מבנה 16 מסלעות בין שכנים פרק 40 פרק 40 תת פרק 40.2 פרק 40.2 סה"כ 40 פרק 40
44,686.40			סה"כ 16 מסלעות בין שכנים

09/08/2023  
דף מס': 018

שדה אילן שלב ב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 17 קירות בחזית קדמית פרק 02 פרק 2 תת פרק 02.1 פרק 2.1 תת פרק 02.2 פרק 2.2 סה"כ 02 פרק 2
	79,855.50	19,083.50 60,772.00	
79,855.50			סה"כ 17 קירות בחזית קדמית
			מבנה 18 כביש מס' 6 פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.9 פרק 51.9 - שונות סה"כ 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח
	17,924.12	16,098.32 1,825.80	
			פרק 52 פרק 52 - עבודות אספלט תת פרק 52.1 פרק 52.1 - שכבות אספלטיות תת פרק 52.2 פרק 52.2 - שונות סה"כ 52 פרק 52 - עבודות אספלט
96,236.82	78,312.70	68,170.00 10,142.70	סה"כ 18 כביש מס' 6
			מבנה 19 כבישים מס' 7+9 (4 מגרשים) פרק 40 פרק 40 - פיתוח האתר תת פרק 40.1 פרק 40.1 - ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות. סה"כ 40 פרק 40 - פיתוח האתר
	11,926.60	11,926.60	
			פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח תת פרק 51.9 פרק 51.9 - שונות סה"כ 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח
	458.90	458.90	

09/08/2023  
דף מס': 019

שדה אילן שלב ב

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 52 פרק 52 - עבודות אספלט תת פרק 52.1 פרק 52.1 - שכבות אספלטיות תת פרק 52.2 פרק 52.2 - שונות סה"כ 52 פרק 52 - עבודות אספלט
	47,620.96	41,694.96 5,926.00	
60,006.46			סה"כ 19 כבישים מס' 7+9 (4 מגרשים)
			מבנה 20 כביש מס' 8 ניקוז פרק 40 פרק 40 - פיתוח האתר תת פרק 40.1 פרק 40.1 - ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות. סה"כ 40 פרק 40 - פיתוח האתר
	101,253.28	101,253.28	
			פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.3 פרק 51.3 תת פרק 51.9 פרק 51.9 - שונות סה"כ 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח
	24,907.15	8,633.60 13,858.00 2,415.55	
			פרק 52 פרק 52 - עבודות אספלט תת פרק 52.1 פרק 52.1 - שכבות אספלטיות תת פרק 52.2 פרק 52.2 - שונות סה"כ 52 פרק 52 - עבודות אספלט
206,066.03	79,905.60	71,318.40 8,587.20	סה"כ 20 כביש מס' 8 ניקוז

09/08/2023  
דף מס': 020

שדה אילן שלב ב

סך הכל	
910,873.56	סה"כ כללי
154,848.51	17% מע"מ
1,065,722.07	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן