

27/09/2023  
 דף מס': 001

כתב כמויות

מסד - שלב ב  
 פרק 40 עבודות ריצוף

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 40 עבודות ריצוף</b>					
<b>תת פרק 40.1 40.1</b>					
40.1.700	ביצוע אבן גן כולל אספקה והנחה	מטר	300.00	75.00	22,500.00
40.1.701	פירוק אבני גן שבורים ופינוי מהאתר	מטר	300.00	15.00	4,500.00
					<b>27,000.00</b>
<b>סה"כ 40.1 40.1</b>					
					<b>27,000.00</b>
<b>סה"כ 40 עבודות ריצוף</b>					

27/09/2023  
דף מס': 002

מסד - שלב ב  
פרק 41 עבודות גיבון והשקיה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 41 עבודות גיבון והשקיה</b>					
<b>תת פרק 41.1 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע</b>					
41.1.004	קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.	מ"ק	510.00	85.00	43,350.00
<b>סה"כ 41.1 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע 43,350.00</b>					
<b>תת פרק 41.2 עבודות השקיה</b>					
41.2.015	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 4 .	חדר	155.00	5.11	792.05
41.2.025	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 4 .	חדר	1,343.00	10.22	13,725.46
41.2.035	צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 4 .	חדר	700.00	15.90	11,130.00
41.2.045	צינור פוליאתילן בקוטר 63 מ"מ דרג 4 .	חדר	120.00	37.48	4,497.60
41.2.070	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 6 .	חדר	369.00	13.63	5,029.47
41.2.144	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.3-0.5 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	חדר	7,000.00	3.97	27,790.00
41.2.160	טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות כולל 4 מייצבים.	יח'	82.00	60.20	4,936.40
41.2.300	ראש מערכת בקוטר 1 1/2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או שו"ע, מגוף אלכסון, ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או שו"ע	קומפ'	3.00	5,861.30	17,583.90
41.2.360	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה בקוטר 2" הכוללת מגוף הידראולי מברונזה עם רקוד, ברזון תלת דרכי, התפצלות ממניפול ואביזרי חיבור.	קומפ'	14.00	1,562.02	21,868.28
41.2.395	תוספת עבור שסתום ואקום עמק 3/4" ואו ש"וע מותקן על הפעלה בראש מערכת.	קומפ'	14.00	143.45	2,008.30
<b>109,361.46</b>					
<b>להעברה בתת פרק 41.2</b>					



27/09/2023

כתב כמויות (ריכוד)

דף מס': 004

מסד - שלב ב

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 40 עבודות ריצוף
	27,000.00	תת פרק 40.1 40.1
27,000.00		סה"כ 40 עבודות ריצוף
		פרק 41 עבודות גיבון והשקיה
	43,350.00	תת פרק 41.1 קרקע לשתילה וחיפוי קרקע
	196,950.66	תת פרק 41.2 עבודות השקיה
	122,710.65	תת פרק 41.3 שתילה ונטיעה
363,011.31		סה"כ 41 עבודות גיבון והשקיה

סך הכל	
390,011.31	סה"כ כללי
66,301.92	17% מע"מ
456,313.23	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן