

תאריך: 11/08/2024

## כתב כמויות

שדורג תעלת צפונית בכורות ובטון

כתב כמויות

שדרוג תעלת צפונית בכוורות ובטון

11/08/2024

דף מס': 002

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<b>פרק 51 שדרוג תעלה צפונית</b>	
				<b>תת פרק 51.02 פרק 51.2 - עבודות עפר</b>	
1,782.00	3.96	450.00	מ"ר	חישוף לעומק של עד 20 ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק.	51.02.0002
3,682.80	30.69	120.00	מ"ק	חפירה ו/או חציבה לתעלות מכל סוג.	51.02.0140
<b>5,464.80</b>				<b>סה"כ 51.02 פרק 51.2 - עבודות עפר</b>	
				<b>תת פרק 51.71 ייצוב, חיפוי ודיפון מדרונות, קרקע טבעית ותעלות</b>	
57,000.00	152.00	375.00	מ"ר	ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 10 ס"מ (40 תאים למ"ר), לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי הכוורות בבטון ב-20, לגובה עד 2 ס"מ מעל דפנות הכוורות. הבטון בגוון צבעוני	51.71.0110
<b>57,000.00</b>				<b>סה"כ 51.71 ייצוב, חיפוי ודיפון מדרונות, קרקע טבעית ותעלות</b>	
<b>62,464.80</b>				<b>סה"כ 51 שדרוג תעלה צפונית</b>	

כתב כמויות (ריכוד)

11/08/2024

דף מס': 003

שדרוג תעלת צפונית בכוורות ובטון

סך פרק	סך תת פרק	
62,464.80	5,464.80 57,000.00	פרק 51 שדרוג תעלה צפונית תת פרק 51.02 פרק 51.2 - עבודות עפר תת פרק 51.71 ייצוב, חיפוי ודיפון מדרונות, קרקע טבעית ותעלות סה"כ 51 שדרוג תעלה צפונית

סך הכל	
62,464.80	סה"כ כללי
10,619.02	17% מע"מ
73,083.82	סה"כ כולל מע"מ