

כתב כמויות/אומדן כללי

24/09/2024

דף מס': 001

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל

מבנה 01 כבישים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 40 פיתוח האתר</b>					
<b>תת פרק 40.1 עבודות הכנה</b>					
40.1.001	ניקוי האתר מפסולת בניה וכו' למקום מאושר על ידי הרשויות, המחיר כולל העמסה, הובלה וכולל תשלום אגרות.	קומפ'	1.00	10,000.00	10,000.00
40.1.002	ניקוי וחישוב ערוגות מצמחייה ופסולת בניה כולל שצ"פים ומעברים בכל תחום ההרחבה.	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
					<b>15,000.00</b>
<b>סה"כ 40.1 עבודות הכנה</b>					
<b>תת פרק 40.2 ריצוף שבילים, מדרכות</b>					
40.2.064	אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 30/100/15 , 25/100/17 ס"מ, (כנ"ל). המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	300.00	99.00	29,700.00
40.2.068	אבן שפה טרומה מונמכת לנכים במעבר חציה במידות 23/50/15 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	20.00	132.00	2,640.00
					<b>32,340.00</b>
<b>סה"כ 40.2 ריצוף שבילים, מדרכות</b>					
					<b>47,340.00</b>
<b>סה"כ 40 פיתוח האתר</b>					

24/09/2024  
 דף מס': 002

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 01 כבישים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח</b>					
<b>תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוקים</b>					
51.1.008	פירווק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק ע"פ החלטת המפקח	מטר	300.00	16.30	4,890.00
51.1.175	התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא.	יח'	50.00	520.00	26,000.00
51.1.449	תיקון אבני שפה באמצעות בטון ב-20 ודבק אפוקסי	מטר	200.00	28.50	5,700.00
<b>36,590.00</b>	<b>סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופירוקים</b>				
<b>תת פרק 51.2 עבודות עפר</b>					
51.2.040	חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים מילוי או הפחתת גובה מצעים לגובה הנדרש לריצוף והידוק מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי.	מ"ר	3,900.00	8.00	31,200.00
<b>31,200.00</b>	<b>סה"כ 51.2 עבודות עפר</b>				
<b>תת פרק 51.9 תמרורים צביעה ואביזרי דרך</b>					
51.9.030	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	5.00	195.00	975.00
51.9.040	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	5.00	155.00	775.00
51.9.050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 12 ס"מ, לבן מלא. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	1,250.00	2.80	3,500.00
51.9.070	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	50.00	22.00	1,100.00
51.9.110	צביעת אבני שפה.	מטר	200.00	5.00	1,000.00
51.9.160	מעקה בטיחות קבוע מפלדה חד צדדי לרמת בלימה N-2 מטיפוס ESP2.0.	חדר	50.00	264.00	13,200.00
<b>20,550.00</b>	<b>סה"כ 51.9 תמרורים צביעה ואביזרי דרך</b>				
<b>88,340.00</b>	<b>סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח</b>				

24/09/2024  
 דף מס': 003

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 01 כבישים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 52 עבודות אספלט</b>					
<b>תת פרק 52.1 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות</b>					
52.1.010	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10.	מ"ר	7,800.00	54.30	423,540.00
52.1.020	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	150.00	175.00	26,250.00
<b>סה"כ 52.1 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות</b>					<b>449,790.00</b>
<b>תת פרק 52.2 ציפוי ביטומן</b>					
52.2.020	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר	מ"ר	7,800.00	2.00	15,600.00
<b>סה"כ 52.2 ציפוי ביטומן</b>					<b>15,600.00</b>
<b>תת פרק 52.3 שונות</b>					
52.3.010	חיפוס/קרצוף עדין של אספלט בעובי עד 1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	מ"ר	7,800.00	11.20	87,360.00
52.3.020	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	50.00	35.70	1,785.00
<b>סה"כ 52.3 שונות</b>					<b>89,145.00</b>
<b>סה"כ 52 עבודות אספלט</b>					<b>554,535.00</b>
<b>סה"כ כבישים</b>					<b>690,215.00</b>



24/09/2024  
 דף מס': 005

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 04 כבישים (מדרכות)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1</b>					
40.1.190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם מרובע 20/20 גוון קוקטייל אפורים (50%) וגוון שחור (50%) מק"ט 1496 חב' אקרשטיין או ש"ע, או ע"פ הקיים באתר.	מ"ר	4,200.00	123.00	516,600.00
40.1.191	ריצוף באבנים משתלבת עובי 6 ס"מ דגם מלבן 10/20 גוון כורכרי מק"ט 1496 מחב' אקרשטיין או ש"ע	מ"ר	740.00	128.00	94,720.00
40.1.220	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.	מ"ר	1,000.00	22.00	22,000.00
40.1.410	אבן סימון והכוונה לעיוורים עם פסים 20/20/6 ס"מ לרבות גוון לבן כדוגמת אקרשטיין או ש"ע.	מ"ר	20.00	363.00	7,260.00
40.1.701	פירוק אבן גן שבורות ופינוי מהאתר.	מטר	100.00	15.00	1,500.00
40.1.705	אבן גן רמות במידות 12.5/18.75/50 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	מטר	490.00	129.00	63,210.00
<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1</b>					<b>705,290.00</b>
<b>תת פרק 40.6 פרק 40.6</b>					
40.6.040	מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 20 מ"ק לדונם, עובי 40 ס"מ (או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגיוון לפי גבהים מתוכננים.	מ"ק	700.00	84.00	58,800.00
40.6.120	רסק גזם (שבבי עצים) כולל פיזור ויישור בשכבה של 10 ס"מ.	מ"ק	110.00	485.00	53,350.00
<b>סה"כ 40.6 פרק 40.6</b>					<b>112,150.00</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40</b>					<b>817,440.00</b>
<b>סה"כ כבישים (מדרכות)</b>					<b>817,440.00</b>

24/09/2024  
 דף מס': 006

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 05 שצ"פ מרכזי (507)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.6 פרק 40.6</b>					
40.6.040	מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 20 מ"ק לדונם, עובי 40 ס"מ (או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.	מ"ק	160.00	84.00	13,440.00
40.6.050	חיפוי אדמה בטוף גודל 20/50.	טון	2.00	404.00	808.00
40.6.120	רסק גזם ( שבבי עצים) כולל פיזור ויישור בשכבה של 10 ס"מ.	מ"ק	20.00	485.00	9,700.00
					<b>23,948.00</b>
<b>סה"כ 40.6 פרק 40.6</b>					
					<b>23,948.00</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40</b>					

24/09/2024  
 דף מס': 007

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 05 שצ"פ מרכזי (507)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 41 פרק 41</b>					
<b>תת פרק 41.2 פרק 41.2</b>					
41.2.005	צנרת השקייה	מ"ר	400.00	65.00	26,000.00
41.2.250	שחול P.V.C. בקוטר 10" בדרג 12.5.	מטר	10.00	214.00	2,140.00
					<b>28,140.00</b>
<b>סה"כ 41.2 פרק 41.2</b>					
<b>תת פרק 41.3 פרק 41.3</b>					
41.3.110	אספקה ונטיעה של צמחים, לרבות ערערים, גודל 3 - 4 ליטר נפח מיכל או שקית. נטיעת עצים	יח'	945.00	34.50	32,602.50
41.3.160	אספקה ונטיעת עצים גודל 8 - כנ"ל אך בקוטר 2 צול.	יח'	20.00	480.00	9,600.00
					<b>42,202.50</b>
<b>סה"כ 41.3 פרק 41.3</b>					
					<b>70,342.50</b>
<b>סה"כ 41 פרק 41</b>					

24/09/2024  
 דף מס': 008

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 05 שצ"פ מרכזי (507)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 42 פרק 42</b>					
<b>תת פרק 42.2 פרק 42.2</b>					
42.2.090	מערכת ישיבה נגישה דגם חד רגל מרובע מק"ט 1664 חב' שחם אריכא או שו"ע	יח'	4.00	3,040.00	12,160.00
42.2.120	ספסל נוגה עם משענת ועם עץ במושב מק"ט 1440-1 חב' שחם אריכא או שו"ע	יח'	6.00	3,436.00	20,616.00
					<b>32,776.00</b>
<b>סה"כ 42.2 פרק 42.2</b>					
<b>תת פרק 42.4 פרק 42.4</b>					
42.4.022	אשפתון רותם מק"ט 3471 חב' שחם אריכא או שו"ע	יח'	4.00	1,330.00	5,320.00
42.4.080	ברזיה אלמוג חב' שחם אריכא או שו"ע מק"ט 2777	יח'	1.00	10,000.00	10,000.00
					<b>15,320.00</b>
<b>סה"כ 42.4 פרק 42.4</b>					
					<b>48,096.00</b>
<b>סה"כ 42 פרק 42</b>					
					<b>142,386.50</b>
<b>סה"כ שצ"פ מרכזי (507)</b>					

24/09/2024  
 דף מס': 009

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 06 מעבר (506)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1</b>					
40.1.100	מדרגות טרומיות מבטון ב-30 בחתך 40/16 ס"מ מחורץ נגד החלקה בגוון עם צבע, כולל משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ (כלול במחיר) ומשולשים, הידוק השתית, מצע מהודק בעובי 25 ס"מ וזיון הבטון כנדרש.	מטר	300.00	360.00	108,000.00
40.1.190	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם מרובע 20/20 גוון קוקטייל אפורים (50%) וגוון שחור (50%) מק"ט 1496 חב' אקרשטיין או שו"ע.	מ"ר	130.00	123.00	15,990.00
40.1.191	ריצוף באבנים משתלבת עובי 6 ס"מ דגם מלבן 10/20 גוון כורכרי מק"ט 1496 מחב' אקרשטיין או שו"ע	מ"ר	30.00	128.00	3,840.00
40.1.220	תוספת לסעיפי ריצוף אבן משתלבת עבור צבע לבן.	מ"ר	10.00	22.00	220.00
40.1.400	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ מסוג אבן סימון לעיורים, בגוון עם צבע (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, ברוחב 60 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לרבות יסוד.	מ"ר	12.00	363.00	4,356.00
<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1</b>					<b>132,406.00</b>
<b>תת פרק 40.6 פרק 40.6</b>					
40.6.040	מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 20 מ"ק לדונם, עובי 40 ס"מ (או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.	מ"ק	100.00	84.00	8,400.00
<b>סה"כ 40.6 פרק 40.6</b>					<b>8,400.00</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40</b>					<b>140,806.00</b>

24/09/2024  
 דף מס': 010

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 06 מעבר (506)

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 41 פרק 41</b>					
<b>תת פרק 41.2 פרק 41.2</b>					
41.2.005	צנרת השקייה	מ"ר	8.00	65.00	520.00
41.2.240	שחול P.V.C. בקוטר 6" בדרג 12.5.	מטר	50.00	132.00	6,600.00
					<b>7,120.00</b>
<b>סה"כ 41.2 פרק 41.2</b>					
<b>תת פרק 41.3 פרק 41.3</b>					
41.3.110	אספקה ונטיעה של צמחים, לרבות ערערים, גודל 3 - 4 ליטר נפח מיכל או שקית. נטיעת עצים	יח'	32.00	34.50	1,104.00
41.3.160	אספקה ונטיעת עצים גודל 8 - כנ"ל אך בקוטר 2 צול.	יח'	4.00	480.00	1,920.00
					<b>3,024.00</b>
<b>סה"כ 41.3 פרק 41.3</b>					
					<b>10,144.00</b>
<b>סה"כ 41 פרק 41</b>					
					<b>150,950.00</b>
<b>סה"כ מעבר (506)</b>					

24/09/2024  
 דף מס': 011

מסד - כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 07 מעברים אקסטנסיבים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.2 פרק 40.2</b>					
	קירות תומכים מעברים (משני צדדים) נכללים במבנה 06 קירות) עם כמות מעקה משני צדדים)				
40.2.420	מסלעה מאבנים ארגזיות, לפי הפרט והמיפרט. המחיר כולל כל החומרים והעבודה כנדרש בתכנית המהנדס לרבות בטון רזה יריעות גיאוטכניות וכיסוי אדמה לשתילה. ימדד לפי המפרט הכללי. יבוצע לגובה של עד 2.5 מ'.	מ"ר	40.00	470.00	18,800.00
40.2.421	שורת אבני מסלעה ארגזית עד גובה 40 ס"מ כולל כל החומרים והעבודה כנדרש ע"פי התכנית, מרווח בין הסלעים עד 0.5 מ'.	מטר	40.00	260.00	10,400.00
<b>סה"כ 40.2 פרק 40.2</b>					
<b>29,200.00</b>					
<b>תת פרק 40.6 פרק 40.6</b>					
40.6.040	מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 20 מ"ק לדונם, עובי 40 ס"מ (או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגינון לפי גבהים מתוכננים.	מ"ק	146.00	84.00	12,264.00
<b>סה"כ 40.6 פרק 40.6</b>					
<b>12,264.00</b>					
<b>סה"כ 40 פרק 40</b>					
<b>41,464.00</b>					







24/09/2024  
 דף מס': 015

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 11 כיכר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 40 פרק 40</b>					
<b>תת פרק 40.1 פרק 40.1</b>					
40.1.170	ריצוף באבן טבעית פראית בעובי 10-5 ס"מ בדוגמא ציקלופית. כולל טיט.	מ"ר	80.00	360.00	28,800.00
40.1.705	אבן גן רמות במידות 12.5/18.75/50 ס"מ בגוון אפור. (המחיר כולל יסוד משענת בטון)	מטר	150.00	129.00	19,350.00
					<b>48,150.00</b>
<b>סה"כ 40.1 פרק 40.1</b>					
<b>תת פרק 40.6 פרק 40.6</b>					
40.6.040	מילוי אדמת גן מטיב מעולה בתוספת קומפוסט בכמות של 20 מ"ק לדונם, עובי 40 ס"מ (או לפי המפרט המיוחד), כולל פיזור ויישור בשטח הגיבון לפי גבהים מתוכננים.	מ"ק	100.00	84.00	8,400.00
					<b>8,400.00</b>
<b>סה"כ 40.6 פרק 40.6</b>					
					<b>56,550.00</b>
<b>סה"כ 40 פרק 40</b>					

24/09/2024  
 דף מס': 016

מסד - כתב כמויות ע"פ מחירון דקל  
 מבנה 11 כיכר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 41 פרק 41</b>					
<b>תת פרק 41.2 פרק 41.2</b>					
41.2.005	צנרת השקייה	מ"ר	140.00	65.00	9,100.00
41.2.240	שחול P.V.C. בקוטר 6" בדרג 12.5.	מטר	10.00	132.00	1,320.00
					<b>10,420.00</b>
<b>סה"כ 41.2 פרק 41.2</b>					
<b>תת פרק 41.3 פרק 41.3</b>					
41.3.110	אספקה ונטיעה של צמחים, לרבות ערערים, גודל 3 - 4 ליטר נפח מיכל או שקית.	יח'	860.00	34.50	29,670.00
					<b>29,670.00</b>
<b>סה"כ 41.3 פרק 41.3</b>					
					<b>40,090.00</b>
<b>סה"כ 41 פרק 41</b>					



24/09/2024

כתב כמויות/אומדן כללי (ריכוז)

דף מס': 018

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	47,340.00	15,000.00 32,340.00	מבנה 01 כבישים פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.1 עבודות הכנה תת פרק 40.2 ריצוף שבילים, מדרכות סה"כ 40 פיתוח האתר
	88,340.00	36,590.00 31,200.00 20,550.00	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוקים תת פרק 51.2 עבודות עפר תת פרק 51.9 תמרורים צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח
	554,535.00	449,790.00 15,600.00 89,145.00	פרק 52 עבודות אספלט תת פרק 52.1 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות תת פרק 52.2 ציפוי ביטומן תת פרק 52.3 שונות סה"כ 52 עבודות אספלט
690,215.00			סה"כ 01 כבישים
	28,590.00	28,590.00	מבנה 02 פיתוח גינון בכבישים פרק 40 עבודות ריצוף תת פרק 40.1 40.1 סה"כ 40 עבודות ריצוף
28,590.00			סה"כ 02 פיתוח גינון בכבישים

24/09/2024

דף מס': 019

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 04 כבישים (מדרכות)
			פרק 40 פרק 40
		705,290.00	תת פרק 40.1 פרק 40.1
		112,150.00	תת פרק 40.6 פרק 40.6
	817,440.00		סה"כ 40 פרק 40
817,440.00			סה"כ 04 כבישים (מדרכות)
			מבנה 05 שצ"פ מרכזי (507)
			פרק 40 פרק 40
		23,948.00	תת פרק 40.6 פרק 40.6
	23,948.00		סה"כ 40 פרק 40
			פרק 41 פרק 41
		28,140.00	תת פרק 41.2 פרק 41.2
		42,202.50	תת פרק 41.3 פרק 41.3
	70,342.50		סה"כ 41 פרק 41
			פרק 42 פרק 42
		32,776.00	תת פרק 42.2 פרק 42.2
		15,320.00	תת פרק 42.4 פרק 42.4
	48,096.00		סה"כ 42 פרק 42
142,386.50			סה"כ 05 שצ"פ מרכזי (507)
			מבנה 06 מעבר (506)
			פרק 40 פרק 40
		132,406.00	תת פרק 40.1 פרק 40.1
		8,400.00	תת פרק 40.6 פרק 40.6
	140,806.00		סה"כ 40 פרק 40

24/09/2024

דף מס': 020

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 41 פרק 41
		7,120.00	תת פרק 41.2 פרק 41.2
		3,024.00	תת פרק 41.3 פרק 41.3
	10,144.00		סה"כ 41 פרק 41
150,950.00			סה"כ 06 מעבר (506)
			מבנה 07 מעברים אקסטנסיבים
			פרק 40 פרק 40
		29,200.00	תת פרק 40.2 פרק 40.2
		12,264.00	תת פרק 40.6 פרק 40.6
	41,464.00		סה"כ 40 פרק 40
			פרק 41 פרק 41
		24,050.00	תת פרק 41.2 פרק 41.2
		22,770.00	תת פרק 41.3 פרק 41.3
	46,820.00		סה"כ 41 פרק 41
			פרק 44 פרק 44
		105,600.00	תת פרק 44.1 פרק 44.1
	105,600.00		סה"כ 44 פרק 44
			פרק 51 פרק 51
		19,000.00	תת פרק 51.2 פרק 51.2
	19,000.00		סה"כ 51 פרק 51
212,884.00			סה"כ 07 מעברים אקסטנסיבים

24/09/2024

דף מס': 021

מסד- כתב כמויות ע"פ מחירון דקל

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 11 כיכר
			פרק 40 פרק 40
		48,150.00	תת פרק 40.1 פרק 40.1
		8,400.00	תת פרק 40.6 פרק 40.6
	56,550.00		סה"כ 40 פרק 40
			פרק 41 פרק 41
		10,420.00	תת פרק 41.2 פרק 41.2
		29,670.00	תת פרק 41.3 פרק 41.3
	40,090.00		סה"כ 41 פרק 41
			פרק 51 פרק 51
		4,040.00	תת פרק 51.3 פרק 51.3
	4,040.00		סה"כ 51 פרק 51
100,680.00			סה"כ 11 כיכר

סך הכל	
2,143,145.50	סה"כ כללי
364,334.74	17% מע"מ
2,507,480.24	סה"כ כולל מע"מ