

תאריך: 16/04/2026

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

16/04/2026

דף מס': 002

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b><u>פרק 57 מערכת סילוק שפכים-עבודות יזומות.</u></b>				
	<b><u>תת פרק 57.01 קווי הולכת שפכים בלחץ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה.</u></b>				
	בעבודות צנרת ת"ק המחירים כוללים, בין היתר חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע למעט סלע רציף ומוצק של התעלות, אספקה, העמסה, הובלה, פריקה ופיזור של הצנרת, ריפוד תחתית תעלה בשכבת חול בעובי של 15 ס"מ לפחות, לרבות הידוק בכלים קלים בהרטבה, הנחת הצינורות, חיבור בריתוך BW/EF, עטיפת צינור בצדדים ומעל קודקוד בעובי של 20 ס"מ לפחות עם הידוק בהרטבה ומילוי חוזר בחומר מקומי מובחר או חומר מושעל.				
57.01.001	קו שפכים בקוטר 110 מ"מ מצינורות מפוליאתילן PE100+ דוגמת "מריפלקס" SDR-13.6 או ש"ע מאושר, כולל ספחים, מונחים בקרקע בעומק של עד 1.25 מ'.	מטר	1.00	175.00	175.00
57.01.002	כנ"ל, אך קו בקוטר 160 מ"מ.	מטר	1.00	215.00	215.00
57.01.003	כנ"ל, אך קו בקוטר 200 מ"מ.	מטר	1.00	340.00	340.00
57.01.004	כנ"ל, אך קו בקוטר 225 מ"מ.	מטר	1.00	405.00	405.00
57.01.005	כנ"ל, אך קו בקוטר 250 מ"מ.	מטר	1.00	485.00	485.00
57.01.006	כנ"ל, אך קו בקוטר 280 מ"מ.	מטר	1.00	545.00	545.00
57.01.007	כנ"ל, אך קו בקוטר 315 מ"מ.	מטר	1.00	650.00	650.00
57.01.008	כנ"ל, אך קו בקוטר 355 מ"מ ובעומק עד 1.75 מ'.	מטר	1.00	795.00	795.00
57.01.009	כנ"ל, אך קו בקוטר 400 מ"מ.	מטר	1.00	940.00	940.00
57.01.010	כנ"ל, אך קו בקוטר 450 מ"מ.	מטר	1.00	1,240.00	1,240.00
57.01.011	כנ"ל, אך קו בקוטר 500 מ"מ.	מטר	1.00	1,460.00	1,460.00
57.01.012	כנ"ל, אך קו בקוטר 560 מ"מ.	מטר	1.00	1,730.00	1,730.00
57.01.013	כנ"ל, אך קו בקוטר 630 מ"מ.	מטר	1.00	2,205.00	2,205.00
57.01.014	כנ"ל, אך קו בקוטר 710 מ"מ.	מטר	1.00	2,690.00	2,690.00
<b>להעברה בתת פרק 57.01</b>					<b>13,875.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 003

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
13,875.00				מהעברה	
205.00	205.00	1.00	מטר	קו שפכים בקוטר עד 110 מ"מ מצינורות מפוליאתילן PE100+ דוגמת "מריפלקס" SDR-11 או ש"ע מאושר, כולל ספחים, מונחים בקרקע בעומק של עד 1.25 מ'.	57.01.015
295.00	295.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 160 מ"מ.	57.01.016
395.00	395.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 200 מ"מ.	57.01.017
590.00	590.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 250 מ"מ.	57.01.018
675.00	675.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 280 מ"מ.	57.01.019
710.00	710.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 315 מ"מ.	57.01.020
915.00	915.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 355 מ"מ.	57.01.021
975.00	975.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 400 מ"מ.	57.01.022
1,435.00	1,435.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 450 מ"מ.	57.01.023
1,735.00	1,735.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 500 מ"מ ובעומק עד 1.75 מ'.	57.01.024
2,120.00	2,120.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 560 מ"מ.	57.01.025
2,610.00	2,610.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 630 מ"מ.	57.01.026
15.00	15.00	1.00	מטר	תוספת עבור הטמנת קו מים מסוג צנור כלשהו בקוטר עד 110 מ"מ עבור כל 0.5 מטר נוספים.	57.01.030
24.00	24.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 225 מ"מ.	57.01.031
32.00	32.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 315 מ"מ.	57.01.032
40.00	40.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 400 מ"מ.	57.01.033
56.00	56.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 630 מ"מ.	57.01.034
70.00	70.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך לקו בקוטר 710 מ"מ.	57.01.035
26,772.00				סה"כ 57.01 קווי הולכת שפכים בלחץ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה.	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 004

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b><u>תת פרק 57.02 קווי הולכת שפכים בלחץ מפלדה.</u></b>				
	בעבודות צנרת ת"ק המחירים כוללים, בין היתר חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע למעט סלע רציף ומוצק של התעלות, אספקה, העמסה, הובלה, פריקה ופיזור של הצנרת, ריפוד תחתית תעלה בשכבת חול בעובי של 15 ס"מ לפחות, לרבות הידוק בכלים קלים בהרטבה, הנחת הצינורות, חיבור בריתוך השקה, עטיפת צינור בצדדים ומעל קודקוד בעובי של 20 ס"מ לפחות עם הידוק בהרטבה ומילוי חוזר בחומר מקומי מובחר או חומר מושעל.				
57.02.001	קו ביוב מפלדה בקוטר 4" ע.ד. 3.65 מ"מ עם ציפוי פנים מלט רב אלומינה ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.25 מטר כולל ספחים.	מטר	1.00	185.00	185.00
57.02.002	כנ"ל, אך קו בקוטר 6".	מטר	1.00	320.00	320.00
57.02.003	כנ"ל, אך קו בקוטר 8".	מטר	1.00	390.00	390.00
57.02.004	כנ"ל, אך קו בקוטר 10".	מטר	1.00	485.00	485.00
57.02.005	כנ"ל, אך קו בקוטר 12".	מטר	1.00	550.00	550.00
57.02.006	כנ"ל, אך קו בקוטר 14".	מטר	1.00	595.00	595.00
57.02.007	כנ"ל, אך קו בקוטר 16".	מטר	1.00	685.00	685.00
57.02.008	קו ביוב מפלדה בקוטר 4" ע.ד. 3/16" עם ציפוי פנימי מלט רב אלומינה ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.25 מטר כולל ספחים.	מטר	1.00	350.00	350.00
57.02.009	כנ"ל, אך קו בקוטר 6".	מטר	1.00	440.00	440.00
57.02.010	כנ"ל, אך קו בקוטר 8".	מטר	1.00	490.00	490.00
57.02.011	כנ"ל, אך קו בקוטר 10".	מטר	1.00	585.00	585.00
57.02.012	כנ"ל, אך קו בקוטר 12".	מטר	1.00	680.00	680.00
57.02.013	כנ"ל, אך קו בקוטר 14".	מטר	1.00	815.00	815.00
57.02.014	כנ"ל, אך קו בקוטר 16".	מטר	1.00	905.00	905.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.02</b>			<b>7,475.00</b>	<b>7,475.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 005

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
7,475.00				מהעברה	
1,080.00	1,080.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 18".	57.02.015
1,340.00	1,340.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 20".	57.02.016
1,635.00	1,635.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 24".	57.02.017
				תוספת עבור הטמנת קו שפכים מסוג צנור כלשהו בקוטר עד 4" עבור כל 0.5 מטר נוספים.	57.02.018
16.00	16.00	1.00	מטר		
20.00	20.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך צינור בקוטר עד 8".	57.02.019
26.00	26.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך צינור בקוטר עד 12".	57.02.020
32.00	32.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך צינור בקוטר עד 18".	57.02.021
40.00	40.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך צינור בקוטר מעל 18".	57.02.022
				קו שפכים מצינורות פלדה בקוטר 3" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנים מלט רב אלומינה וצביעה חיצונית מונח גלוי על אדניות בטון כולל אדניות וספחים.	57.02.023
240.00	240.00	1.00	מטר		
270.00	270.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 4".	57.02.024
350.00	350.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 6".	57.02.025
410.00	410.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 8".	57.02.026
525.00	525.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 10".	57.02.027
570.00	570.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 12".	57.02.028
665.00	665.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 14".	57.02.029
715.00	715.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 16".	57.02.030
				קו שפכים מצינורות פלדה בקוטר 4" ע.ד. 3/16" עם ציפוי פנים מלט רב אלומינה וצביעה חיצונית מונח גלוי על אדניות בטון כולל אדניות וספחים.	57.02.031
320.00	320.00	1.00	מטר		
380.00	380.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 6".	57.02.032
445.00	445.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 8".	57.02.033
545.00	545.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 10".	57.02.034
17,099.00				להעברה בתת פרק 57.02	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 006

מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				17,099.00
57.02.035	כנ"ל, אך קו בקוטר 12".	מטר	1.00	645.00	645.00
57.02.036	כנ"ל, אך קו בקוטר 14".	מטר	1.00	720.00	720.00
57.02.037	כנ"ל, אך קו בקוטר 16".	מטר	1.00	765.00	765.00
	סה"כ 57.02 קווי הולכת שפכים בלחץ מפלדה.				19,229.00
	<b>תת פרק 57.03 קווי הולכת שפכים בלחץ מפוליאתילן מצולב.</b>				
	בעבודות צנרת ת"ק המחירים כוללים, בין היתר חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע למעט סלע רציף ומוצק של התעלות, אספקה, העמסה, הובלה, פריקה ופיזור של הצנרת, ריפוד תחתית תעלה בשכבת חול בעובי של 15 ס"מ לפחות, לרבות הידוק בכלים קלים בהרטבה, הנחת הצינורות, חיבור בריתוך BW/EF, עטיפת צינור בצדדים ומעל קודקוד בעובי של 20 ס"מ לפחות עם הידוק בהרטבה ומילוי חוזר בחומר מקומי מובחר או חומר מושעל.				
57.03.001	קו הולכת שפכים בקוטר 110 מ"מ מצינורות מפוליאתילן מצולב, דוגמת "פקסגול" דרג 10 או ש"ע מאושר, כולל ספחים, מונחים בקרקע בעומק של עד 1.25 מ'.	מטר	1.00	225.00	225.00
57.03.002	כנ"ל, אך קו בקוטר 160 מ"מ.	מטר	1.00	355.00	355.00
57.03.003	כנ"ל, אך קו בקוטר 200 מ"מ.	מטר	1.00	485.00	485.00
57.03.004	כנ"ל, אך קו בקוטר 225 מ"מ.	מטר	1.00	575.00	575.00
57.03.005	כנ"ל, אך קו בקוטר 250 מ"מ.	מטר	1.00	665.00	665.00
57.03.006	כנ"ל, אך קו בקוטר 280 מ"מ.	מטר	1.00	705.00	705.00
57.03.007	כנ"ל, אך קו בקוטר 315 מ"מ.	מטר	1.00	870.00	870.00
57.03.008	כנ"ל, אך קו בקוטר 355 מ"מ.	מטר	1.00	1,005.00	1,005.00
57.03.009	כנ"ל, אך קו בקוטר 400 מ"מ.	מטר	1.00	1,140.00	1,140.00
57.03.010	כנ"ל, אך קו בקוטר 450 מ"מ.	מטר	1.00	1,290.00	1,290.00
57.03.011	כנ"ל, אך קו בקוטר 500 מ"מ.	מטר	1.00	1,590.00	1,590.00
	להעברה בתת פרק 57.03				8,905.00

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 007

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>8,905.00</b>				<b>מהעברה</b>	
2,260.00	2,260.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 630 מ"מ.	57.03.012
3,320.00	3,320.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 710 מ"מ.	57.03.013
255.00	255.00	1.00	מטר	קו הולכת שפכים בקוטר 110 מ"מ מצינורות מפוליאתילן מצולב, דוגמת "פקסגול" דרג 12 או ש"ע מאושר, כולל ספחים, מונחים בקרקע בעומק של עד 1.25 מ'.	57.03.014
405.00	405.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 160 מ"מ.	57.03.015
525.00	525.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 200 מ"מ.	57.03.016
640.00	640.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 225 מ"מ.	57.03.017
755.00	755.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 250 מ"מ.	57.03.018
815.00	815.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 280 מ"מ.	57.03.019
955.00	955.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 315 מ"מ ובעומק עד 1.75 מ'.	57.03.020
1,150.00	1,150.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 355 מ"מ.	57.03.021
1,450.00	1,450.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 400 מ"מ.	57.03.022
1,525.00	1,525.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 450 מ"מ.	57.03.023
1,910.00	1,910.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 500 מ"מ.	57.03.024
2,610.00	2,610.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 630 מ"מ.	57.03.025
3,405.00	3,405.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 710 מ"מ.	57.03.026
315.00	315.00	1.00	מטר	קו הולכת שפכים קוטר 110 מ"מ מצינורות מפוליאתילן מצולב, דוגמת "פקסגול" דרג 15 או ש"ע מאושר, כולל ספחים, מונחים בקרקע בעומק של עד 1.25 מ'.	57.03.027
425.00	425.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 160 מ"מ.	57.03.028
615.00	615.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 200 מ"מ.	57.03.029
760.00	760.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 225 מ"מ.	57.03.030
965.00	965.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 250 מ"מ.	57.03.031
1,080.00	1,080.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 280 מ"מ.	57.03.032
<b>35,045.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.03</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 008

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>35,045.00</b>				<b>מהעברה</b>	
1,210.00	1,210.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 315 מ"מ.	57.03.033
1,340.00	1,340.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 355 מ"מ ובעומק עד 1.75 מ'.	57.03.034
1,590.00	1,590.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 400 מ"מ.	57.03.035
1,960.00	1,960.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 450 מ"מ.	57.03.036
2,360.00	2,360.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 500 מ"מ.	57.03.037
2,810.00	2,810.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 630 מ"מ.	57.03.038
2,990.00	2,990.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר 710 מ"מ.	57.03.039
15.00	15.00	1.00	מטר	תוספת עבור הטמנת קו שפכים מסוג צנור כלשהו בקוטר עד 110 מ"מ עבור כל 0.5 מטר נוספים.	57.03.040
24.00	24.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 225 מ"מ.	57.03.041
32.00	32.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 315 מ"מ.	57.03.042
40.00	40.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 400 מ"מ.	57.03.043
56.00	56.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך קו בקוטר עד 630 מ"מ.	57.03.044
70.00	70.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך לקו בקוטר 710 מ"מ.	57.03.045
<b>49,542.00</b>				<b>סה"כ 57.03 קווי הולכת שפכים בלחץ מפוליאתילן מצולב.</b>	
				<b><u>תת פרק 57.04 קווי הולכת שפכים בכבידה מצנרת PVC.</u></b>	
180.00	180.00	1.00	מטר	צינור SN-8 PVC בקוטר 160 מ"מ לביוב מונח בקרקע בעומק של עד 1.5 מטר, לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.04.001
25.00	25.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל על כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.04.002
230.00	230.00	1.00	מטר	צינור SN-8 PVC בקוטר 200 מ"מ לביוב מונח בקרקע בעומק של עד 1.5 מטר, לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.04.003
<b>435.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.04</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 009

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>435.00</b>				<b>מהעברה</b>	
30.00	30.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל על כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.04.004
290.00	290.00	1.00	מטר	צינור SN-8 PVC בקוטר 250 מ"מ לביוב מונח בקרקע בעומק של עד 1.5 מטר, לרבות חפירה ו/או חפיבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.04.005
30.00	30.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל על כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.04.006
395.00	395.00	1.00	מטר	צינור SN-8 PVC בקוטר 315 מ"מ לביוב מונח בקרקע בעומק של עד 1.5 מטר, לרבות חפירתו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.04.007
35.00	35.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל על כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.04.008
470.00	470.00	1.00	מטר	צינור SN-8 PVC בקוטר 355 מ"מ לביוב מונח בקרקע בעומק של עד 1.5 מטר, לרבות חפירתו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.04.009
35.00	35.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל על כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.04.010
590.00	590.00	1.00	מטר	צינור SN-8 PVC בקוטר 400 מ"מ לביוב מונח בקרקע בעומק של עד 1.5 מטר, לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של לפחות 20 ס"מ ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.04.011
40.00	40.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל על כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.04.012
200.00	200.00	1.00	מטר	צינור PVC לבן "מרים" דרג 10 בקוטר 160 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי 20 ס"מ לפחות, ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.04.013
25.00	25.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל, על כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.04.014
280.00	280.00	1.00	מטר	צינור PVC לבן "מרים" דרג 10 בקוטר 225 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי 20 ס"מ לפחות, ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.04.015
<b>2,855.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.04</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 010

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>2,855.00</b>
57.04.016	תוספת לנ"ל על כל 50 ס"מ עומק נוסף.	מטר	1.00	30.00	30.00
57.04.017	צינור PVC לבן "מרים" דרג 10 בקוטר 280 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי 20 ס"מ לפחות, ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	מטר	1.00	420.00	420.00
57.04.018	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	מטר	1.00	30.00	30.00
57.04.019	צינור PVC לבן "מרים" דרג 10 בקוטר 315 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי 20 ס"מ לפחות, ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	מטר	1.00	480.00	480.00
57.04.020	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	מטר	1.00	35.00	35.00
57.04.021	צינור PVC לבן "מרים" דרג 10 בקוטר 355 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי 20 ס"מ לפחות, ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	מטר	1.00	640.00	640.00
57.04.022	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	מטר	1.00	35.00	35.00
57.04.023	צינור PVC לבן "מרים" דרג 10 בקוטר 355 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי 20 ס"מ לפחות, ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	מטר	1.00	750.00	750.00
57.04.024	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	מטר	1.00	40.00	40.00
	<b>סה"כ 57.04 קווי הולכת שפכים בכבידה מצנרת PVC.</b>				<b>5,315.00</b>
	<b><u>תת פרק 57.05 קווי הולכת שפכים בכבידה מפוליאתילן.</u></b>				
57.05.001	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 160 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	מטר	1.00	235.00	235.00
57.05.002	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	מטר	1.00	25.00	25.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.05</b>				<b>260.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 011

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
260.00				מהעברה	
				תוספת לסעיף 57.22.001 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.003
25.00	25.00	1.00	מטר		
50.00	50.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך לצינור SDR-11.	57.05.004
				צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 200 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.005
315.00	315.00	1.00	מטר		
30.00	30.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.006
				תוספת לסעיף 57.22.005 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.007
40.00	40.00	1.00	מטר		
85.00	85.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך לצינור SDR-11.	57.05.008
				צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 225 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.009
365.00	365.00	1.00	מטר		
30.00	30.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.010
				תוספת לסעיף 57.22.009 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.011
55.00	55.00	1.00	מטר		
105.00	105.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.012
				צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 250 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.013
425.00	425.00	1.00	מטר		
30.00	30.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.014
				תוספת לסעיף 57.22.013 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.015
65.00	65.00	1.00	מטר		
130.00	130.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11	57.05.016
<b>2,010.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.05</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 012

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
2,010.00				מהעברה	
495.00	495.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 280 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.017
35.00	35.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.018
75.00	75.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.017 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.019
160.00	160.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.020
575.00	575.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 315 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.021
35.00	35.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.022
90.00	90.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.021 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.023
140.00	140.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.024
715.00	715.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 355 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.025
40.00	40.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.026
115.00	115.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.025 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.027
180.00	180.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.028
860.00	860.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 400 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.029
40.00	40.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.030
5,565.00				להעברה בתת פרק 57.05	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 013

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>5,565.00</b>				<b>מהעברה</b>	
130.00	130.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.029 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.031
195.00	195.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.032
1,050.00	1,050.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 450 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.033
40.00	40.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.034
190.00	190.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.033 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.035
270.00	270.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.036
1,240.00	1,240.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 500 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.037
45.00	45.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.038
230.00	230.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.037 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.039
320.00	320.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.040
1,480.00	1,480.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 560 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.041
50.00	50.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.042
270.00	270.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.041 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.043
440.00	440.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.044
<b>11,515.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.05</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 014

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>11,515.00</b>				<b>מהעברה</b>	
1,810.00	1,810.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 630 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 1.50 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.045
55.00	55.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.046
330.00	330.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.045 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.047
540.00	540.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.048
2,230.00	2,230.00	1.00	מטר	צינור SDR-17 PE-100 חיבורי ריתוך BW (או EF) לביוב בקוטר 710 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 2.00 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של תעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.05.049
60.00	60.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.05.050
400.00	400.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.22.049 עבור צינור SDR-13.6.	57.05.051
480.00	480.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SDR-11.	57.05.052
<b>17,420.00</b>				<b>סה"כ 57.05 קווי הולכת שפכים בכבידה מפוליאתילן.</b>	
				<b><u>תת פרק 57.06 קווי הולכת שפכים בכבידה מפוליפרופילן.</u></b>	
500.00	500.00	1.00	מטר	צינור PP בעל דופן מבני כדוגמת "פלדקס" SN-8 בקוטר פנימי 300 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 2.0 מ', לרבות חפירה ו/או חציבה של התעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.06.001
30.00	30.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.06.002
25.00	25.00	1.00	מטר	תוספת לסעיף 57.23.001 עבור צינור SN-12.	57.06.003
65.00	65.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SN-16.	57.06.004
<b>620.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.06</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 015

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
620.00				מהעברה	
				צינור PP בעל דופן מבני כדוגמת "פלדקס" SN-8 בקוטר פנימי 400 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 2.0 מ', לרבות חפירה ו/אן חציבה של התעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.06.005
620.00	620.00	1.00	מטר		
35.00	35.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.06.006
				תוספת לסעיף 57.23.005 עבור צינור SN-12.	57.06.007
30.00	30.00	1.00	מטר		
85.00	85.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SN-16.	57.06.008
				צינור PP בעל דופן מבני כדוגמת "פלדקס" SN-8 בקוטר פנימי 500 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 2.0 מ', לרבות חפירה ו/אן חציבה של התעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.06.009
810.00	810.00	1.00	מטר		
40.00	40.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.06.010
				תוספת לסעיף 57.23.009 עבור צינור SN-12.	57.06.011
40.00	40.00	1.00	מטר		
165.00	165.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SN-16.	57.06.012
				צינור PP בעל דופן מבני כדוגמת "פלדקס" SN-8 בקוטר פנימי 600 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 2.0 מ', לרבות חפירה ו/אן חציבה של התעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.06.013
1,000.00	1,000.00	1.00	מטר		
45.00	45.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.06.014
				תוספת לסעיף 57.23.013 עבור צינור SN-12.	57.06.015
55.00	55.00	1.00	מטר		
215.00	215.00	1.00	מטר	כנ"ל, אך SN-16.	57.06.016
				צינור PP בעל דופן מבני כדוגמת "פלדקס" SN-8 בקוטר פנימי 700 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 2.0 מ', לרבות חפירה ו/אן חציבה של התעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	57.06.017
1,260.00	1,260.00	1.00	מטר		
50.00	50.00	1.00	מטר	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	57.06.018
<b>5,070.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.06</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 016

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>5,070.00</b>
57.06.019	תוספת לסעיף 57.23.019 עבור צינור SN-12.	מטר	1.00	70.00	70.00
57.06.020	כנ"ל, אך SN-16.	מטר	1.00	270.00	270.00
57.06.021	צינור PP בעל דופן מבני כדוגמת "פלדקס" SN-8 בקוטר פנימי 800 מ"מ, מונח בקרקע בעומק עד 2.0 מ', לרבות חפירה ו/אן חציבה של התעלה, ריפוד ועטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות ומילוי חוזר ממיטב החומר החפור.	מטר	1.00	1,550.00	1,550.00
57.06.022	תוספת לנ"ל עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף.	מטר	1.00	60.00	60.00
57.06.023	תוספת לסעיף 57.23.021 עבור צינור SN-12.	מטר	1.00	80.00	80.00
57.06.024	כנ"ל, אך SN-16.	מטר	1.00	310.00	310.00
	<b>סה"כ 57.06 קווי הולכת שפכים בכבידה מפוליפרופילן.</b>				<b>7,410.00</b>
	<b><u>תת פרק 57.07 תאי בקרה מחוליות טרומיות.</u></b>				
57.07.001	תא בקרה עגול מחוליות וטרומיות ותחתית טרומית בקוטר פנימי של 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ מסוג B125, לרבות עד 3 קידוחי כניסה/יציאה עם אטם חדירה מסוג CS910 של "וולפמן תעשיות" או ש"ע מאושר, שלבי דריכה מפלסטיק עם ליבת פלדה ואטימה בין החוליות באמצעות אטם ביטומני מסוג "איטופלסט" מתוצרת חב' "NPC" או ש"ע מאושר, מותקן בקרקע בעומק (עד לקרקעית צינור היציאה) של עד 1.25 מ', כולל עבודות עפר, מילוי חוזר, יציקה ועיבוד מתעל מבטון מוכן דוגמת "קוסקוס בטון" מתוצרת חב' "שק בטון" או ש"ע מאושר.	יח'	1.00	4,080.00	4,080.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>				<b>4,080.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 017

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>4,080.00</b>
57.07.002	תא בקרה עגול מחוליות וטרומיות ותחתית טרומית בקוטר פנימי של 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ מסוג B125, לרבות עד 3 קידוחי כניסה/יציאה עם אטם חדירה מסוג CS910 של "וולפמן תעשיות" או ש"ע מאושר, שלבי דריכה מפלסטיק עם ליבת פלדה ואטימה בין החוליות באמצעות אטם ביטומני מסוג "איטופלסט" מתוצרת חב' "NPC" או ש"ע מאושר, מותקן בקרקע בעומק (עד לקרקעית צינור היציאה) של עד 1.25 מ', כולל עבודות עפר, מילוי חוזר, יציקה ועיבוד מתעל מבטון מוכן דוגמת "קוסקוס בטון" מתוצרת חב' "שק בטון" או ש"ע מאושר.	יח'	1.00	4,720.00	4,720.00
57.07.003	כנ"ל, אך בעומק של בין 1.26 מ' לבין 1.75 מ'.	יח'	1.00	5,470.00	5,470.00
57.07.004	כנ"ל, אך בעומק בין 1.76 מ' לבין 2.25 מ'.	יח'	1.00	6,400.00	6,400.00
57.07.005	כנ"ל, אך בעומק בין 2.26 מ' לבין 2.75 מ'.	יח'	1.00	7,340.00	7,340.00
57.07.006	תא בקרה עגול מחוליות וטרומיות ותחתית טרומית בקוטר פנימי של 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ מסוג B125, לרבות עד 4 קידוחי כניסה/יציאה עם אטם חדירה מסוג CS910 של "וולפמן תעשיות" או ש"ע מאושר, שלבי דריכה מפלסטיק עם ליבת פלדה ואטימה בין החוליות באמצעות אטם ביטומני מסוג "איטופלסט" מתוצרת חב' "NPC" או ש"ע מאושר, מותקן בקרקע בעומק (עד לקרקעית צינור היציאה) של עד 1.25 מ', כולל עבודות עפר, מילוי חוזר, יציקה ועיבוד מתעל מבטון מוכן דוגמת "קוסקוס בטון" מתוצרת חב' "שק בטון" או ש"ע מאושר.	יח'	1.00	6,225.00	6,225.00
57.07.007	כנ"ל, אך בעומק בין 1.26 מ' לבין 1.75 מ'.	יח'	1.00	7,050.00	7,050.00
57.07.008	כנ"ל, אך בעומק בין 1.76 מ' לבין 2.25 מ'.	יח'	1.00	7,875.00	7,875.00
57.07.009	כנ"ל, אך בעומק בין 2.26 מ' לבין 2.75 מ'.	יח'	1.00	8,690.00	8,690.00
57.07.010	כנ"ל, אך בעומק בין 2.76 מ' לבין 3.25 מ'.	יח'	1.00	9,550.00	9,550.00
57.07.011	כנ"ל, אך בעומק בין 3.26 מ' לבין 3.75 מ'.	יח'	1.00	10,550.00	10,550.00
57.07.012	כנ"ל, אך בעומק בין 3.76 מ' לבין 4.25 מ'.	יח'	1.00	11,310.00	11,310.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>			<b>89,260.00</b>	<b>89,260.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 018

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>89,260.00</b>				<b>מהעברה</b>	
12,400.00	12,400.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 4.26 מ' לבין 4.75 מ'.	57.07.013
13,290.00	13,290.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 4.76 מ' לבין 5.25 מ'.	57.07.014
				תא בקרה עגול מחוליות וטרומיות ותחתית טרומית בקוטר פנימי של 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ מסוג D400, לרבות עד 4 קידוחי כניסה/יציאה עם אטם חדירה מסוג CS910 של "וולפמן תעשיות" או ש"ע מאושר, שלבי דריכה מפלסטיק עם ליבת פלדה ואטימה בין החוליות באמצעות אטם ביטומני מסוג "איטופלסט" מתוצרת חב' "NPC" או ש"ע מאושר, מותקן בקרקע בעומק (עד לקרקעית צינור היציאה) של עד 2.25 מ', כולל עבודות עפר, מילוי חוזר, יציקה ועיבוד מתעל מבטון מוכן דוגמת "קוסקוס בטון" מתוצרת חב' "שק בטון" או ש"ע מאושר.	57.07.015
15,560.00	15,560.00	1.00	יח'		
17,620.00	17,620.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 2.26 מ' לבין 2.75 מ'.	57.07.016
18,435.00	18,435.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 2.76 מ' לבין 3.25 מ'.	57.07.017
20,490.00	20,490.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 3.26 מ' לבין 3.75 מ'.	57.07.018
22,550.00	22,550.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 3.76 מ' לבין 4.25 מ'.	57.07.019
24,620.00	24,620.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 4.26 מ' לבין 4.75 מ'.	57.07.020
26,675.00	26,675.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 4.76 מ' לבין 5.25 מ'.	57.07.021
28,740.00	28,740.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 5.26 מ' לבין 5.75 מ'.	57.07.022
31,820.00	31,820.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 5.76 מ' לבין 6.25 מ'.	57.07.023
<b>321,460.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 019

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>321,460.00</b>
57.07.024	תא בקרה עגול מחוליות וטרומיות ותחתית טרומית בקוטר פנימי של 180 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ מסוג D400, לרבות עד 4 קידוחי כניסה/יציאה עם אטם חדירה מסוג CS910 של "וולפמן תעשיות" או ש"ע מאושר, שלבי דריכה מפלסטיק עם ליבת פלדה ואטימה בין החוליות באמצעות אטם ביטומני מסוג "איטופלסט" מתוצרת חב' "NPC" או ש"ע מאושר, מותקן בקרקע בעומק (עד לקרקעית צינור היציאה) של עד 2.25 מ', כולל עבודות עפר, מילוי חוזר, יציקה ועיבוד מתעל מבטון מוכן דוגמת "קוסקוס בטון" מתוצרת חב' "שק בטון" או ש"ע מאושר.	יח'	1.00	20,285.00	20,285.00
57.07.025	כנ"ל, אך בעומק בין 2.26 מ' לבין 2.75 מ'.	יח'	1.00	23,035.00	23,035.00
57.07.026	כנ"ל, אך בעומק בין 2.76 מ' לבין 3.25 מ'.	יח'	1.00	23,035.00	23,035.00
57.07.027	כנ"ל, אך בעומק בין 3.26 מ' לבין 3.75 מ'.	יח'	1.00	26,765.00	26,765.00
57.07.028	כנ"ל, אך בעומק בין 3.76 מ' לבין 4.25 מ'.	יח'	1.00	28,630.00	28,630.00
57.07.029	כנ"ל, אך בעומק בין 4.26 מ' לבין 4.75 מ'.	יח'	1.00	30,490.00	30,490.00
57.07.030	כנ"ל, אך בעומק בין 4.76 מ' לבין 5.25 מ'.	יח'	1.00	32,360.00	32,360.00
57.07.031	כנ"ל, אך בעומק בין 5.26 מ' לבין 5.75 מ'.	יח'	1.00	34,230.00	34,230.00
57.07.032	כנ"ל, אך בעומק בין 5.76 מ' לבין 6.25 מ'.	יח'	1.00	36,090.00	36,090.00
57.07.033	כנ"ל, אך בעומק בין 6.76 מ' לבין 7.25 מ'.	יח'	1.00	38,050.00	38,050.00
57.07.034	כנ"ל, אך בעומק בין 7.26 מ' לבין 7.75 מ'.	יח'	1.00	40,120.00	40,120.00
57.07.035	כנ"ל, אך בעומק בין 7.76 מ' לבין 8.25 מ'.	יח'	1.00	42,300.00	42,300.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>				<b>696,850.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 020

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>696,850.00</b>
57.07.036	תא בקרה עגול מחוליות וטרומיות ותחתית טרומית בקוטר פנימי של 200 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ מסוג D400, לרבות עד 4 קידוחי כניסה/יציאה עם אטם חדירה מסוג CS910 של "וולפמן תעשיות" או ש"ע מאושר, שלבי דריכה מפלסטיק עם ליבת פלדה ואטימה בין החוליות באמצעות אטם ביטומני מסוג "איטופלסט" מתוצרת חב' "NPC" או ש"ע מאושר, מותקן בקרקע בעומק (עד לקרקעית צינור היציאה) של עד 2.25 מ', כולל עבודות עפר, מילוי חוזר, יציקה ועיבוד מתעל מבטון מוכן דוגמת "קוסקוס בטון" מתוצרת חב' "שק בטון" או ש"ע מאושר.	יח'	1.00	24,355.00	24,355.00
57.07.037	כנ"ל, אך בעומק בין 2.26 מ' לבין 2.75 מ'.	יח'	1.00	26,455.00	26,455.00
57.07.038	כנ"ל, אך בעומק בין 2.76 מ' לבין 3.25 מ'.	יח'	1.00	28,424.00	28,424.00
57.07.039	כנ"ל, אך בעומק בין 3.26 מ' לבין 3.75 מ'.	יח'	1.00	30,380.00	30,380.00
57.07.040	כנ"ל, אך בעומק בין 3.76 מ' לבין 4.25 מ'.	יח'	1.00	32,340.00	32,340.00
57.07.041	כנ"ל, אך בעומק בין 4.26 מ' לבין 4.75 מ'.	יח'	1.00	34,310.00	34,310.00
57.07.042	כנ"ל, אך בעומק בין 4.76 מ' לבין 5.25 מ'.	יח'	1.00	36,265.00	36,265.00
57.07.043	כנ"ל, אך בעומק בין 5.26 מ' לבין 5.75 מ'.	יח'	1.00	40,150.00	40,150.00
57.07.044	כנ"ל, אך בעומק בין 5.76 מ' לבין 6.25 מ'.	יח'	1.00	42,130.00	42,130.00
57.07.045	כנ"ל, אך בעומק בין 6.76 מ' לבין 7.25 מ'.	יח'	1.00	44,605.00	44,605.00
57.07.046	כנ"ל, אך בעומק בין 7.26 מ' לבין 7.75 מ'.	יח'	1.00	47,225.00	47,225.00
57.07.047	כנ"ל, אך בעומק בין 7.76 מ' לבין 8.25 מ'.	יח'	1.00	49,990.00	49,990.00
57.07.048	כנ"ל, אך בעומק בין 8.26 מ' לבין 9.25 מ'.	יח'	1.00	52,940.00	52,940.00
57.07.049	משטח מנוחה/ ביניים מפלב"מ סגסוגת SAE 316/316L או פיברגלס ללא מעקה, לתא בקוטר פנימי של 125 ס"מ, מהודק לדפנות התא באמצעות ברגי עיגון כימיים מפלב"מ SAE 316/316L, מחושב לעומס שימושי של 300 ק"ג לפחות.	קומפ'	1.00	2,760.00	2,760.00
57.07.050	כנ"ל, אך לתא בקרה בקוטר פנימי 150 ס"מ.	יח'	1.00	3,315.00	3,315.00
<b>1,192,494.00</b>	<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>				

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 021

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>1,192,494.00</b>				<b>מהעברה</b>	
3,980.00	3,980.00	1.00	יח'	כנ"ל אך לתא בקרה בקוטר פנימי 180 ס"מ	57.07.051
4,430.00	4,430.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לתא בקוטר פנימי 200 ס"מ.	57.07.053
3,060.00	3,060.00	1.00	מטר	תוספת לתא בקרה עבור מעקה מודולרי, דוגמת INTERLINK או ש"ע מאושר מפלב"מ סגסוגת SAE 316/316L.	57.07.054
725.00	725.00	1.00	יח'	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר פנימי 80 ס"מ, עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ מסוג D400, במקום תקרה לעומס בינוני ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ מסוג B125	57.07.055
825.00	825.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לתא בקוטר פנימי 100 ס"מ.	57.07.056
945.00	945.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לתא בקוטר פנימי 125 ס"מ.	57.07.057
220.00	220.00	1.00	יח'	תוספת מחיר של מכסה ב.ב. בלבד מסוג D400 במקום מכסה ב.ב. מסוג B125.	57.07.058
320.00	320.00	1.00	יח'	תוספת למחבר שוחה מסוג "איטוביב" תוצרת חב' "NPC" או ש"ע מאושר לצינורות בקוטר עד 160 מ"מ.	57.07.059
340.00	340.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר עד 225 מ"מ.	57.07.060
515.00	515.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר עד 280 מ"מ.	57.07.061
540.00	540.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר 315 מ"מ.	57.07.062
730.00	730.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר 355 מ"מ.	57.07.063
765.00	765.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר 400 מ"מ.	57.07.064
1,045.00	1,045.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר 450 מ"מ.	57.07.065
1,175.00	1,175.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר 500 מ"מ.	57.07.066
1,230.00	1,230.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר 630 מ"מ.	57.07.067
1,510.00	1,510.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך לצינורות בקוטר 710 מ"מ.	57.07.068
90.00	90.00	1.00	יח'	תוספת לתא בקרה בקוטר פנימי 80 ס"מ עבור אטם גומי דוגמת SD97 מתוצרת חב' "CORDES" או ש"ע מאושר, במקום אטם "איטופלסט".	57.07.069
<b>1,214,939.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 022

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>1,214,939.00</b>
57.07.070	כנ"ל, אך עבור אטם גומי עם מילוי חול דוגמת CSD-PLUS-3 מתוצרת חב' "CORDES" או ש"ע מאושר, במקומ אטם "איטופלסט".	יח'	1.00	275.00	275.00
57.07.071	תוספת לתא בקרה בקוטר פנימי 100 ס"מ עבור אטם גומי דוגמת SD97 מתוצרת חב' "CORDES" או ש"ע מאושר, במקומ אטם "איטופלסט".	יח'	1.00	100.00	100.00
57.07.072	כנ"ל, אך עבור אטם גומי עם מילוי חול דוגמת CSD-PLUS-3 מתוצרת חב' "CORDES" או ש"ע מאושר, במקומ אטם "איטופלסט".	יח'	1.00	200.00	200.00
57.07.073	תוספת לתא בקרה בקוטר פנימי 125 ס"מ עבור אטם גומי דוגמת SD97 מתוצרת חב' "CORDES" או ש"ע מאושר, במקומ אטם "איטופלסט".	יח'	1.00	115.00	115.00
57.07.074	כנ"ל, אך עבור אטם גומי עם מילוי חול דוגמת CSD-PLUS-3 מתוצרת חב' "CORDES" או ש"ע מאושר, במקומ אטם "איטופלסט".	יח'	1.00	280.00	280.00
57.07.075	תוספת לתא בקרה בקוטר פנימי 125 ס"מ עבור אטם גומי דוגמת SD97 מתוצרת חב' "CORDES" או ש"ע מאושר, במקומ אטם "איטופלסט".	מטר	1.00	130.00	130.00
57.07.076	כנ"ל, אך עבור אטם גומי עם מילוי חול דוגמת CSD-PLUS-3 מתוצרת חב' "CORDES" או ש"ע מאושר, במקומ אטם "איטופלסט".	יח'	1.00	320.00	320.00
57.07.077	תוספת לתא בקרה מכל סוג בקוטר פנימי של 80 ס"מ על הקמתו על קו קיים בעומק עד 1.25 מ'.	קומפ'	1.00	1,045.00	1,045.00
57.07.078	כנ"ל, אך לתא בקרה בקוטר פנימי של 100 ס"מ.	קומפ'	1.00	1,210.00	1,210.00
57.07.079	כנ"ל, אך בעומק בין 1.26 מ' לבין 1.75 מ'.	קומפ'	1.00	1,430.00	1,430.00
57.07.080	כנ"ל, אך בעומק בין 1.76 מ' לבין 2.25 מ'.	קומפ'	1.00	1,550.00	1,550.00
57.07.081	כנ"ל, אך בעומק בין 2.26 מ' לבין 2.75 מ'.	קומפ'	1.00	1,815.00	1,815.00
57.07.082	תוספת לתא בקרה מכל סוג בקוטר פנימי של 125 ס"מ על הקמתו על קו קיים בעומק עד 1.75 מ'.	קומפ'	1.00	1,620.00	1,620.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>				<b>1,225,029.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 023

מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>1,225,029.00</b>				<b>מהעברה</b>	
1,870.00	1,870.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אל בעומק בין 1.76 מ' לבין 2.25 מ'.	57.07.083
2,035.00	2,035.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 2.26 מ' לבין 2.75 מ'.	57.07.084
2,200.00	2,200.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 2.76 מ' לבין 3.25 מ'.	57.07.085
2,420.00	2,420.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 3.26 מ' לבין 3.75 מ'.	57.07.086
2,805.00	2,805.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 3.76 מ' לבין 4.25 מ'.	57.07.087
3,190.00	3,190.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 4.26 מ' לבין 4.75 מ'.	57.07.088
3,795.00	3,795.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 4.76 מ' לבין 5.25 מ'.	57.07.089
				תוספת לתא בקרה מכל סוג בקוטר פנימי של 150 ס"מ על הקמתו על קו קיים בעומק עד 2.25 מ'.	57.07.090
2,225.00	2,225.00	1.00	קומפ'		
2,420.00	2,420.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 2.26 מ' לבין 2.75 מ'.	57.07.091
2,585.00	2,585.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 2.76 מ' לבין 3.25 מ'.	57.07.092
2,805.00	2,805.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 3.26 מ' לבין 3.75 מ'.	57.07.093
3,190.00	3,190.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 3.76 מ' לבין 4.25 מ'.	57.07.094
3,575.00	3,575.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך בעומק בין 4.26 מ' לבין 4.75 מ'.	57.07.095
4,400.00	4,400.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 4.76 מ' לבין 5.25 מ'.	57.07.096
5,560.00	5,560.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 5.26 מ' לבין 5.75 מ'.	57.07.097
6,840.00	6,840.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בעומק בין 5.76 מ' לבין 6.25 מ'.	57.07.098
				תוספת לתא בקרה בקוטר פנימי של 150 ס"מ ומעלה עבור מכסה נוסף משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ מסוג D400, לרבות פתח בתקרה.	57.07.099
200.00	200.00	1.00	יח'		
380.00	380.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מכסה בקוטר 60 ס"מ.	57.07.100
<b>1,277,524.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 024

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>1,277,524.00</b>
57.07.101	תוספת למחיר תא בקרה מכל סוג עבור אספקה והתקנה סולם קבוע (במקום שלבי דריכה) בתוך התא. סולם יהיה עשוי מפלב"מ סגסוגת SAE 316/316L, רוחב שלבים (פנים) לא יקטן מ-40 ס"מ, מרחק צירי אנכי בי השלבים לא יקטן מ- 35 ס"מ. שלבים יבוצעו צינור SCH40 בקוטר "1.25, עמודים ורגליות - מפרופיל 50/25/2.5 מ"מ, הסולם יהודק לדופן התא באמצעות עוגני פלב"מ כימיים המאושרים מראש.	מטר	1.00	1,900.00	1,900.00
57.07.102	כלוב הגנה מתפרק בקוטר פנימי של 70 ס"מ עשוי מפלב"מ סגסוגת SAE 316/316L, לרבות צירים מסוג "כבד", סגרים, חיזוקים ותמיכות מפלב"מ 316/316L, כולל התאמת הכלוב לסולם.	מטר	1.00	940.00	940.00
57.07.103	כנ"ל, אך כלוב בקוטר 90 ס"מ.	מטר	1.00	1,230.00	1,230.00
57.07.104	תוספת למחיר תא בקרה מכל סוג עבור אספקה והתקנה סולם קבוע (במקום שלבי דריכה) בתוך התא. סולם יהיה עשוי פרופילי פיברגלס כדוגמת C-2000 או C-2000-A תוצרת חב' "סולגון" או ש"ע מאושר, הסולם יהודק לדופן התא באמצעות עוגני פלב"מ כימיים המאושרים מראש.	מטר	1.00	1,665.00	1,665.00
57.07.105	כנ"ל, אך סולם עם כלוב הגנה כדוגמת C-3000 או C-3000-A של חב' "סולגון" או ש"ע מאושר.	מטר	1.00	2,495.00	2,495.00
57.07.106	תוספת לתא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר פנימי 80 ס"מ על ייצוב ויישור תחתית עפר לפני התקנה ע"י שכבת בטון יבש בעובי משתנה בין 5 לבין 15 ס"מ מהודק בהרטבה בכלים קטנים.	קומפ'	1.00	160.00	160.00
57.07.107	כנ"ל, אך לתא בקוטר פנימי של 100 ס"מ.	קומפ'	1.00	215.00	215.00
57.07.108	כנ"ל, אך לתא בקוטר פנימי של 125 ס"מ.	קומפ'	1.00	290.00	290.00
57.07.109	כנ"ל, אך לתא בקוטר פנימי של 150 ס"מ.	קומפ'	1.00	375.00	375.00
57.07.110	כנ"ל, אך לתא בקוטר פנימי של 180 ס"מ.	קומפ'	1.00	540.00	540.00
57.07.111	כנ"ל, אך לתא בקוטר פנימי של 200 ס"מ.	קומפ'	1.00	635.00	635.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.07</b>				<b>1,287,969.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 025

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>1,287,969.00</b>
57.07.121	תוספת למחיר תא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור חולית בסיס משולבת פוליאיתילן עם בטון, דוגמת MAGNOPLAST-MBP תוצרת "וולפמן תעשיות" או ש"ע מאושר, עם 5 כניסות פשריות ויציאות בקוטר 160-250 מ"מ, לרבות אטמי חדירה.	יח'	1.00	760.00	760.00
57.07.122	כנ"ל, אך לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ.	יח'	1.00	940.00	940.00
57.07.123	כנ"ל, אך לתא בקוטר 125 ס"מ.	יח'	1.00	1,080.00	1,080.00
57.07.124	תוספת למחיר תאבקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תחתית מוכנה מבטון דוגמת "אקרבייס" תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע צאושר עם כניסות ויציאות בקוטר כלשהו, לרבות אטמי חדירה.	יח'	1.00	1,060.00	1,060.00
57.07.125	כנ"ל, אך לתא בקוטר 100 ס"מ.	יח'	1.00	1,490.00	1,490.00
57.07.126	כנ"ל, אך לתא בקוטר 125 ס"מ.	יח'	1.00	1,630.00	1,630.00
57.07.127	כנ"ל, אך לתא בקוטר 150 ס"מ.	יח'	1.00	1,780.00	1,780.00
	<b>סה"כ 57.07 תאי בקרה מחוליות טרומיות.</b>				<b>1,296,709.00</b>
	<b><u>תת פרק 57.08 תאי בקרה יצוקים באתר.</u></b>				
57.08.001	בטון רזה או בטון יבש ב-15 מהודק בהרטבה ומפולס מתחת לרצפות בטון.	מ"ק	1.00	1,200.00	1,200.00
57.08.002	רצפות בטון ב-30, שקיעה 6", דרגת חשיפה 4 בעובי 25 ס"מ ומעלה המחיר כולל גמר בהחלקה במאלג'.	מ"ק	1.00	1,600.00	1,600.00
57.08.003	קירות בטון ב-30, שקיעה 6", דרגת חשיפה 4 בעובי 25 ס"מ ומעלה גמר פנים/חוץ חלק ומוכן ליישום שכבת האיטום, לרבות אטימת חורים לאחר פירוק תבניות עפ"י הנחיות המתכנן.	מ"ק	1.00	1,900.00	1,900.00
57.08.004	תקרות בטון ב-30, שקיעה 6", דרגת חשיפה 4 בעובי 25 ס"מ ומעלה גמר פנים חלק ומוכן ליישום שכבת האיטום, גמר חוץ - החלקה במאלג', כולל יצירת פתחים ועיבוד גליפים.	מ"ק	1.00	2,100.00	2,100.00
57.08.005	תוספת למחירי הבטון עבור בטון ב-40 במקום ב-30.	מ"ק	1.00	45.00	45.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.08</b>				<b>6,845.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 026

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>6,845.00</b>
57.08.006	כנ"ל, אל עבור בטון ב-50 במקום ב-30.	מ"ק	1.00	140.00	140.00
57.08.007	תוספת למחירי הבטון עבור דרגת חשיפה 6 במקום דרגת חשיפה 4.	מ"ק	1.00	55.00	55.00
57.08.008	כנ"ל, אך עבור דרגת חשיפה עד 8 במקום דרגת חשיפה 4.	מ"ק	1.00	80.00	80.00
57.08.009	כנ"ל, אך עבור דרגת חשיפה עד 10 במקום דרגת חשיפה 4.	מ"ק	1.00	110.00	110.00
57.08.010	תוספת למחירי הבטון עבור שימוש בתוסף אטימות גבישי מסוג "זיפקס" או ש"ע מאושר.	ק"ג	1.00	65.00	65.00
57.08.011	תוספת למחירי בטון עבור סיבי פוליפרופילן בדידים או מרושתים מסוג FORTA-38 או FIBERMESH 300 תוצרת חב' "שושני את וינשטיין" בע"מ או ש"ע מאושר.	ק"ג	1.00	50.00	50.00
57.08.012	תוספת למחירי הבטון בשל כמות יציקה קטנה מ- 6 מ"ק, אך גדולה מ-2 מ"ק.	מ"ק	1.00	120.00	120.00
57.08.013	כנ"ל, אך בשל כמות קטנה מ-2 מ"ק.	מ"ק	1.00	180.00	180.00
57.08.014	דיוס פתחים ע"י דייס צמנטי דוגמת "סיקה גראוט 928" או ש"ע מאושר. המחיר לאריזה במשקל של 25 ק"ג.	יח'	1.00	410.00	410.00
57.08.015	ציפוי בטון להגנה כימית במערכת אפוקסית "טמגארג EN-100" בעובי של 300 מקרון, לרבות ניקוי משומנים בעזרת מדלל "4-100", שטיפה וחיספוס פני שטח הבטון לעומק עד 200 יקרון ופריימר "אפיקטלק שקוף" בעובי 200 מקרון מתוצרת חב' "טמבור" או ש"ע מאושר.	מ"ר	1.00	225.00	225.00
57.08.016	כנ"ל, אך שכבה עליונה בעובי 400 מקרון.	מ"ר	1.00	275.00	275.00
57.08.017	עצר כימי תופח דוגמת "סיקה סוויל - A" או ש"ע מאושר בחתך 20/15 מ"מ, לרבות הדבקה במשטח באמצעות "סיקה סוויל S2".	מטר	1.00	110.00	110.00
57.08.018	כנ"ל, אך עצר כימי מסוג "סיקה סוויל סטופ" או ש"ע מאושר בחתך 20/25 מ"מ.	מטר	1.00	90.00	90.00
<b>8,755.00</b>	<b>להעברה בתת פרק 57.08</b>				

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 027

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>8,755.00</b>
57.08.019	איטום בטון בפוליאוריה טהורה, דוגמת "סיקה סטיק 841ST" או ש"ע מאושר בכמות של 2 ק"ג/מ"ר, כולל ניקוי פני הבטון משומנים, חיפוס פני הבטון לעומק של עד 200 מיקרון ויישום פריימר אפוקסי מסוג "סיקה פלור 161" או ש"ע מאושר בכמות של 400 גר"/מ"ר לפחות.	מ"ר	1.00	345.00	345.00
	<b>סה"כ 57.08 תאי בקרה יצוקים באתר.</b>				<b>9,100.00</b>
	<b>תת פרק 57.09 חיבורים ומפלים.</b>				
	מחירי ביצוע מפל חיצוני כוללים, בין היתר, ביצוע יציקת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ לפחות סביב הקטע הצינור החיצוני מהודקת לדופן חיצוני של תא הבקרה במוטות פלדה מצולעים בקוטר 10 מ"מ כל 20 ס"מ ופלדת זיין לפי פרטים סטנדרטיים ומילוי חוזר. אין לצקת בטון כנגד קרקע אם כי ניתן לכך היתר מיוחד בכתב, אלא יציקה הינה בתבנית בלבד.				
57.09.001	מפל חיצוני בקוטר 160 מ"מ מצנרת ואביזרי SN-8 PVC עם עטיפה מבטון מזוין, לרבות אטם חדירה ועיבוד המתעל בגובה עד 1.5 מ'.	יח'	1.00	935.00	935.00
57.09.002	כנ"ל, אך מפל בקוטר 200 מ"מ.	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
57.09.003	כנ"ל, אך מפל בקוטר 250 מ"מ.	יח'	1.00	1,345.00	1,345.00
57.09.004	כנ"ל, אך מפל בקוטר 315 מ"מ.	יח'	1.00	1,510.00	1,510.00
57.09.005	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	יח'	1.00	1,820.00	1,820.00
57.09.006	מפל חיצוני בקוטר 160 מ"מ מצנרת ואביזרי SN-8 PVC עם עטיפה מבטון מזוין, לרבות אטם חדירה ועיבוד המתעל בגובה מעל 1.5 מ' ועד 3.0 מ'.	יח'	1.00	1,325.00	1,325.00
57.09.007	כנ"ל, אך מפל בקוטר 200 מ"מ.	יח'	1.00	1,490.00	1,490.00
57.09.008	כנ"ל, אך מפל בקוטר 250 מ"מ.	יח'	1.00	1,700.00	1,700.00
57.09.009	כנ"ל, אך מפל בקוטר 315 מ"מ.	יח'	1.00	1,880.00	1,880.00
57.09.010	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
57.09.011	כנ"ל, מפל בקוטר 400 מ"מ.	יח'	1.00	2,645.00	2,645.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.09</b>				<b>17,800.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 028

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>17,800.00</b>				<b>מהעברה</b>	
				תוספת למפל חיצוני בקוטר 160 מ"מ מצנרת ואביזרי SN-8 PVC עבור כל 0.5 מ' גובה נוספים מעל 3.0 מ'.	57.09.012
175.00	175.00	1.00	יח'		
200.00	200.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך למפל בקוטר 200 מ"מ.	57.09.013
240.00	240.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך למפל בקוטר 250 מ"מ.	57.09.014
315.00	315.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך למפל בקוטר 315 מ"מ.	57.09.015
380.00	380.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך למפל בקוטר 355 מ"מ.	57.09.016
475.00	475.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך למפל בקוטר 400 מ"מ.	57.09.017
				מפל חיצוני בקוטר מצנרת ואביזרי PE-100 חיבור EF או BW בקוטר 160 מ"מ עם עטיפה מבטון מזוין, לרבות אטם חדירה ועיבוד המתעל בגובה עד 1.5 מ'.	57.09.018
2,445.00	2,445.00	1.00	יח'		
2,775.00	2,775.00	1.00	יח'	כנ"ל אך מפל בקוטר עד 225 מ"מ.	57.09.019
3,245.00	3,245.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר עד 280 מ"מ.	57.09.020
3,465.00	3,465.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר 315 מ"מ.	57.09.021
4,685.00	4,685.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	57.09.022
5,460.00	5,460.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר 400 מ"מ.	57.09.023
				מפל חיצוני בקוטר מצנרת ואביזרי PE-100 חיבור EF או BW בקוטר 160 מ"מ עם עטיפה מבטון מזוין, לרבות אטם חדירה ועיבוד המתעל בגובה מעל 1.5 מ' ועד 3.0 מ'.	57.09.024
2,655.00	2,655.00	1.00	יח'		
3,110.00	3,110.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר עד 225 מ"מ.	57.09.025
3,760.00	3,760.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר עד 280 מ"מ.	57.09.026
4,170.00	4,170.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר 315 מ"מ.	57.09.027
5,605.00	5,605.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	57.09.028
6,615.00	6,615.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מפל בקוטר 400 מ"מ.	57.09.029
<b>67,575.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.09</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 029

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>67,575.00</b>
	מחירי ביצוע מפל חיצוני כוללים, בין היתר קיבוע קטע צינור אנכי באמצעות חבקים סטנדרטיים מפלדה אל חלד 316 או 316L עם רצועת גומי בין החבק לבין דופן הצינור. הידוק השלה אל דופן התא יבוצע באמצעות ברגי עיגון מפלדה בסוג זהה הברגה "1/2 לפחות לצינור בקוטר של עד 225 מ"מ ו-5/8" לפחות לצינור בקוטר מעל 225 מ"מ. מרחק בין חבקים במאנך לא יקטן מ-60 ס"מ. יותקנו 2 חבקים לפחות.				
57.09.030	מפל פנימי מצנרת ואביזרים SN-8 PVC, לרבות הסתעפות עליונה (או קשת 90 מעלות עם עין ביקורת), קטע צינור אנכי מהודק לדופן התא באמצעות חבקי פלב"מ SAE316 וקשת תחתונה 90 או 45 מעלות, לרבות אטמי חדירה ועיבוד מתעל. גובה המפל - עד 1.5 מ'.	יח'	1.00	685.00	685.00
57.09.031	כנ"ל, אך מפל בקוטר 200 מ"מ.	יח'	1.00	830.00	830.00
57.09.032	כנ"ל, אך מפל בקוטר 250 מ"מ.	יח'	1.00	955.00	955.00
57.09.033	כנ"ל, אך מפל בקוטר 315 מ"מ.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
57.09.034	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	יח'	1.00	1,395.00	1,395.00
57.09.035	מפל פנימי מצנרת ואביזרים SN-8 PVC, לרבות הסתעפות עליונה (או קשת 90 מעלות עם עין ביקורת), קטע צינור אנכי מהודק לדופן התא באמצעות חבקי פלב"מ SAE316 וקשת תחתונה 90 או 45 מעלות, לרבות אטמי חדירה ועיבוד מתעל. גובה המפל - מעל 1.5 מ' ועד 3.0 מ'.	יח'	1.00	865.00	865.00
57.09.036	כנ"ל, אך מפל בקוטר 200 מ"מ.	יח'	1.00	1,010.00	1,010.00
57.09.037	כנ"ל, אך מפל בקוטר 250 מ"מ.	יח'	1.00	1,240.00	1,240.00
57.09.038	כנ"ל, אך מפל בקוטר 315 מ"מ.	יח'	1.00	1,545.00	1,545.00
57.09.039	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	יח'	1.00	1,795.00	1,795.00
					<b>79,095.00</b>

להעברה בתת פרק 57.09

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 030

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>79,095.00</b>
57.09.040	מפל פנימי מצנרת ואביזרים PE-100 חיבור EF או BW בקוטר 160 מ"מ, לרבות הסתעפות עליונה (או קשת 90 מעלות עם עין ביקורת), קטע צינור אנכי מהודק לדופן התא באמצעות חבקי פלב"מ SAE316 וקשת תחתונה 90 או 45 מעלות, לרבות אטמי חדירה ועיבוד מתעל. גובה המפל - עד 1.5 מ'.	יח'	1.00	2,040.00	2,040.00
57.09.041	כנ"ל, אך מפל בקוטר עד 225 מ"מ.	יח'	1.00	2,375.00	2,375.00
57.09.042	כנ"ל, אך מפל בקוטר עד 280 מ"מ.	יח'	1.00	2,865.00	2,865.00
57.09.043	כנ"ל, אך מפל בקוטר 315 מ"מ.	יח'	1.00	3,060.00	3,060.00
57.09.044	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	יח'	1.00	4,135.00	4,135.00
57.09.045	כנ"ל, אך מפל בקוטר 400 מ"מ.	יח'	1.00	5,460.00	5,460.00
57.09.046	מפל פנימי מצנרת ואביזרים PE-100 חיבור EF או BW בקוטר 160 מ"מ, לרבות הסתעפות עליונה (או קשת 90 מעלות עם עין ביקורת), קטע צינור אנכי מהודק לדופן התא באמצעות חבקי פלב"מ SAE316 וקשת תחתונה 90 או 45 מעלות, לרבות אטמי חדירה ועיבוד מתעל. גובה המפל - מעל 1.5 מ' ועד 3.0 מ'.	יח'	1.00	2,320.00	2,320.00
57.09.047	כנ"ל, אך מפל בקוטר עד 225 מ"מ.	יח'	1.00	2,700.00	2,700.00
57.09.048	כנ"ל, אך מפל בקוטר 315 מ"מ.	יח'	1.00	3,425.00	3,425.00
57.09.049	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	יח'	1.00	4,630.00	4,630.00
57.09.050	כנ"ל, אך מפל בקוטר 400 מ"מ.	יח'	1.00	6,520.00	6,520.00
57.09.051	תוספת למפל פנימי בקוטר 160 מ"מ מצנרת ואביזרי PE-100 עבור כל 0.5 מ' גובה נוספים מעל 3.0 מ'.	יח'	1.00	165.00	165.00
57.09.052	כנ"ל, אך למפל בקוטר עד 225 מ"מ.	יח'	1.00	220.00	220.00
57.09.053	כנ"ל, אך למפל בקוטר עד 280 מ"מ.	יח'	1.00	300.00	300.00
57.09.054	כנ"ל, אך למפל בקוטר 315 מ"מ.	מטר	1.00	325.00	325.00
57.09.055	כנ"ל, אך מפל בקוטר 355 מ"מ.	יח'	1.00	430.00	430.00
57.09.056	כנ"ל, אך מפל בקוטר 400 מ"מ.	יח'	1.00	590.00	590.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.09</b>				<b>120,655.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 031

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>120,655.00</b>				<b>מהעברה</b>	
1,470.00	1,470.00	1.00	קומפ'	חיבור צינור PVC בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים פעיל בעומק עד 3.25 מ', לרבות חפירה צמוד לתא, הטיית זרימה, שאיבה ו/או שאיבת מעקף, פתיחת פתח בדופן התא, מחבר שוחה, עיבוד מתעל מחדש, כולל חומרי עזר דרישים והחזרת מצב לקדמותו.	57.09.057
2,475.00	2,475.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 200 מ"מ.	57.09.058
2,945.00	2,945.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור ביוב בקוטר 250 מ"מ.	57.09.059
4,125.00	4,125.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור ביוב בקוטר 315 מ"מ.	57.09.060
4,655.00	4,655.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור ביוב בקוטר 355 מ"מ.	57.09.061
5,180.00	5,180.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור ביוב בקוטר 400 מ"מ.	57.09.062
1,650.00	1,650.00	1.00	קומפ'	חיבור צינור פוליאטילן בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים פעיל בעומק עד 3.25 מ', לרבות חפירה צמוד לתא, הטיית זרימה, שאיבה ו/או שאיבת מעקף, פתיחת פתח בדופן התא, מחבר שוחה, עיבוד מתעל מחדש, כולל חומרי עזר דרישים והחזרת מצב לקדמותו.	57.09.063
2,795.00	2,795.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר עד 225 מ"מ.	57.09.064
3,325.00	3,325.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר עד 280 מ"מ.	57.09.065
4,660.00	4,660.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 315 מ"מ.	57.09.066
5,270.00	5,270.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 355 מ"מ.	57.09.067
5,800.00	5,800.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 400 מ"מ.	57.09.068
4,350.00	4,350.00	1.00	קומפ'	חיבור צינור PP בעל דופן מבני כדוגמת "פלדקס" בקוטר פנימי 300 מ"מ לתא בקרה קיים פעיל בעומק עד 3.25 מ', לרבות חפירה צמוד לתא, הטיית זרימה, שאיבה ו/או שאיבת מעקף, פתיחת פתח בדופן התא, מחבר שוחה, עיבוד מתעל מחדש, כולל חומרי עזר דרישים והחזרת מצב לקדמותו.	57.09.074
5,180.00	5,180.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 400 מ"מ.	57.09.075
6,320.00	6,320.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 500 מ"מ.	57.09.076
7,580.00	7,580.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 600 מ"מ.	57.09.077
<b>188,435.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.09</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 032

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>188,435.00</b>				<b>מהעברה</b>	
				חיבור צינור PVC בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים פעיל בעומק עד 3.25 מ', לרבות חפירה צמוד לתא, הטיית זרימה, אך ללא שאיבה ו/או שאיבת מעקף, פתיחת פתח בדופן התא, מחבר שוחה, עיבוד מתעל מחדש, כולל חומרי עזר דרישים והחזרת מצב לקדמותו.	57.09.080
830.00	830.00	1.00	קומפ'		
1,050.00	1,050.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 200 מ"מ.	57.09.081
1,105.00	1,105.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 250 מ"מ.	57.09.082
1,250.00	1,250.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 315 מ"מ.	57.09.083
1,410.00	1,410.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 355 מ"מ.	57.09.084
1,580.00	1,580.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 400 מ"מ.	57.09.085
				חיבור צינור פוליאתילן בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים פעיל בעומק עד 3.25 מ', לרבות חפירה צמוד לתא, הטיית זרימה, אך ללא שאיבה ו/או שאיבת מעקף, פתיחת פתח בדופן התא, מחבר שוחה, עיבוד מתעל מחדש, כולל חומרי עזר דרישים והחזרת מצב לקדמותו.	57.09.086
930.00	930.00	1.00	קומפ'		
1,580.00	1,580.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר עד 225 מ"מ.	57.09.087
1,880.00	1,880.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר עד 280 מ"מ.	57.09.088
2,295.00	2,295.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 315 מ"מ.	57.09.089
2,800.00	2,800.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 355 מ"מ.	57.09.090
3,415.00	3,415.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 400 מ"מ.	57.09.091
				חיבור צינור PP בעל דופן מבני כדוגמת "פלדקס" בקוטר פנימי 300 מ"מ לתא בקרה קיים פעיל בעומק עד 3.25 מ', לרבות חפירה צמוד לתא, הטיית זרימה, אך ללא שאיבה ו/או שאיבת מעקף, פתיחת פתח בדופן התא, מחבר שוחה, עיבוד מתעל מחדש, כולל חומרי עזר דרישים והחזרת מצב לקדמותו.	57.09.097
2,610.00	2,610.00	1.00	קומפ'		
3,105.00	3,105.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 400 מ"מ.	57.09.098
3,790.00	3,790.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 500 מ"מ.	57.09.099
4,550.00	4,550.00	1.00	קומפ'	כנ"ל, אך חיבור צינור בקוטר 600 מ"מ.	57.09.100
<b>222,615.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.09</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 033

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>222,615.00</b>
57.09.103	תוספת לחיבור קו בקוטר 160 מ"מ מכל סוג לתא קיים עבור כל 50 ס"מ עומק נוסף של התא מעל 3.25 מ'.	קומפ'	1.00	145.00	145.00
57.09.104	כנ"ל, אך לקו בקוטר עד 225 מ"מ.	קומפ'	1.00	245.00	245.00
57.09.105	כנ"ל, אך לקו בקוטר עד 280 מ"מ.	קומפ'	1.00	295.00	295.00
57.09.106	כנ"ל, אך לקו בקוטר עד 315 מ"מ.	קומפ'	1.00	415.00	415.00
57.09.107	כנ"ל, אך לקו בקוטר עד 400 מ"מ.	קומפ'	1.00	465.00	465.00
57.09.108	כנ"ל, אך לקו בקוטר עד 500 מ"מ.	קומפ'	1.00	520.00	520.00
57.09.109	כנ"ל, אך לקו בקוטר עד 630 מ"מ.	קומפ'	1.00	760.00	760.00
	<b>סה"כ 57.09 חיבורים ומפלים.</b>				<b>225,460.00</b>
	<b><u>תת פרק 57.10 ספחים לצנרת פלדה.</u></b>				
	חלקי צנרת פלדה.				
57.10.010	קטע צינור פלדה בקוטר 3" ע.ד. 5/32", ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות חיבור בריתוך השקה משני הצדדים. אורך הקטע - עד 3 מ'.	יח'	1.00	750.00	750.00
57.10.020	כנ"ל אך קטע ארוך מ-3 מ'.	מטר	1.00	260.00	260.00
57.10.030	קטע צינור פלדה בקוטר 4" ע.ד. 5/32", ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות חיבור בריתוך השקה משני הצדדים. אורך הקטע - עד 3 מ'.	יח'	1.00	870.00	870.00
57.10.040	כנ"ל, אך קטע ארוך מ-3 מ'.	מטר	1.00	300.00	300.00
57.10.050	קטע צינור פלדה בקוטר 6" ע.ד. 5/32", ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות חיבור בריתוך השקה משני הצדדים. אורך הקטע - עד 3 מ'.	יח'	1.00	1,100.00	1,100.00
57.10.060	כנ"ל, אך קטע ארוך מ-3 מ'.	מטר	1.00	370.00	370.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.10</b>				<b>3,650.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 034

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>3,650.00</b>
57.10.070	קטע צינור פלדה בקוטר 8" ע.ד. 5/32, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות חיבור בריתוך השקה משני הצדדים. אורך הקטע - עד 3 מ'.	יח'	1.00	1,350.00	1,350.00
57.10.080	כנ"ל, אך קטע ארוך מ-3 מ'.	מטר	1.00	460.00	460.00
57.10.090	קטע צינור פלדה בקוטר 10" ע.ד. 5/32, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות חיבור בריתוך השקה משני הצדדים. אורך הקטע - עד 3 מ'.	יח'	1.00	1,600.00	1,600.00
57.10.100	כנ"ל, אך קטע ארוך מ-3 מ'.	מטר	1.00	540.00	540.00
57.10.110	קטע צינור פלדה בקוטר 10" ע.ד. 5/32, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות חיבור בריתוך השקה משני הצדדים. אורך הקטע - עד 3 מ'.	יח'	1.00	1,600.00	1,600.00
57.10.120	כנ"ל, אך קטע באורך יותר מ-3 מ'.	מטר	1.00	540.00	540.00
57.10.130	קטע צינור פלדה בקוטר 12" ע.ד. 5/32, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות חיבור בריתוך השקה משני הצדדים. אורך הקטע - עד 3 מ'.	יח'	1.00	1,940.00	1,940.00
57.10.140	כנ"ל, אך קטע ארוך מ-3 מ'.	מטר	1.00	650.00	650.00
57.10.150	תוספת לצינור בכל קוטר על עובי דופן 3/16" במקום 5/32".	%	10.00		
57.10.160	קשת פלדה SCH40 3", 45 מעלות, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות ריתוך השקה ב-2 בקצוות.	יח'	1.00	350.00	350.00
57.10.170	כנ"ל, אך קשת 90 מעלות.	יח'	1.00	375.00	375.00
57.10.180	קשת פלדה SCH40 4", 45 מעלות, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות ריתוך השקה ב-2 בקצוות.	יח'	1.00	485.00	485.00
57.10.190	כנ"ל, אך קשת 90 מעלות.	יח'	1.00	500.00	500.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.10</b>				<b>14,040.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 035

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>14,040.00</b>				<b>מהעברה</b>	
785.00	785.00	1.00	יח'	קשת פלדה SCH40 "6, 45 מעלות, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות ריתוך השקה ב-2 בקצוות.	57.10.200
845.00	845.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קשת 90 מעלות.	57.10.210
1,145.00	1,145.00	1.00	יח'	קשת פלדה SCH40 "8, 45 מעלות, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות ריתוך השקה ב-2 בקצוות.	57.10.220
1,320.00	1,320.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קשת 90 מעלות.	57.10.230
1,690.00	1,690.00	1.00	יח'	קשת פלדה SCH40 "10, 45 מעלות, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות ריתוך השקה ב-2 בקצוות.	57.10.240
1,915.00	1,915.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קשת 90 מעלות.	57.10.250
2,300.00	2,300.00	1.00	יח'	קשת פלדה SCH40 "10, 45 מעלות, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות ריתוך השקה ב-2 בקצוות.	57.10.260
2,580.00	2,580.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קשת 90 מעלות.	57.10.270
545.00	545.00	1.00	יח'	מסעף/מסעף מעבר פלדה SCH40 "3, ציפוי פנים - מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות צבע FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר, לרבות ריתוך השקה ב-3 בקצוות.	57.10.280
725.00	725.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מסעף/מסעף מעבר "4.	57.10.290
1,310.00	1,310.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מסעף/מסעף מעבר "6.	57.10.300
2,165.00	2,165.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מסעף/מסעף מעבר "8.	57.10.310
2,670.00	2,670.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מסעף/מסעף מעבר "10.	57.10.320
3,875.00	3,875.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מסעף/מסעף מעבר "12.	57.10.330
305.00	305.00	1.00	יח'	מעבר קוני/אקסצנטרי פלדה SCH40 קטרים "2-3", ציפוי פנים מלט רב אלומינה, צבוע מבחוץ ב-2 שכבות FD-22 תוצרת "טמבור" או ש"ע, לרבות ריתוך ב-2 הקצוות.	57.10.340
<b>38,215.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.10</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 036

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>38,215.00</b>				<b>מהעברה</b>	
385.00	385.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "4"-2.	57.10.350
395.00	395.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "4"-3	57.10.360
630.00	630.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "6"-2.	57.10.370
645.00	645.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "6"-3.	57.10.380
635.00	635.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "6"-4.	57.10.390
950.00	950.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "8"-3.	57.10.400
950.00	950.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "8"-4.	57.10.410
920.00	920.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "8"-6.	57.10.420
1,400.00	1,400.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "10"-4.	57.10.430
1,200.00	1,200.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "10"-6.	57.10.440
1,270.00	1,270.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "10"-8.	57.10.450
1,520.00	1,520.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "12"-4.	57.10.460
1,565.00	1,565.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "12"-6.	57.10.470
1,630.00	1,630.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "12"-8.	57.10.480
1,695.00	1,695.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך קטרים "12"-10.	57.10.490
				מצמדה (מופה) מגולוונת SCH40 הברגה BSP/NPT בקוטר "1/2, לרבות חיבור לצינור ראשי.	57.10.500
50.00	50.00	1.00	יח'		
55.00	55.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מצמדה בקוטר "3/4.	57.10.510
60.00	60.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מצמדה בקוטר "1.	57.10.520
80.00	80.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מצמדה בקוטר "1.5.	57.10.530
95.00	95.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך מצמדה בקוטר "2.	57.10.540
				בושינג מעבר מגולוון SCH40 הברגה ראשית 3/4"	57.10.550
25.00	25.00	1.00	יח'		
30.00	30.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך הברגה ראשית "1.	57.10.560
75.00	75.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך הברגה ראשית "1.5	57.10.570
<b>54,475.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.10</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 037

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>54,475.00</b>
57.10.580	כנ"ל, אך הברגה ראשית "2.	יח'	1.00	95.00	95.00
57.10.590	זווית/זווית "סטריט" 90 או 45 מעלות מגולוונת SCH40 הברגה בקוטר "1/2.	יח'	1.00	50.00	50.00
57.10.600	כנ"ל, אך זווית בקוטר "3/4, לרבות זווית מעבר.	יח'	1.00	55.00	55.00
57.10.610	כנ"ל, אך זווית בקוטר "1, לרבות זווית מעבר.	יח'	1.00	65.00	65.00
57.10.620	כנ"ל, אך זווית בקוטר "1.5, לרבות זווית מעבר.	יח'	1.00	155.00	155.00
57.10.630	כנ"ל, אך זווית בקוטר "2, לרבות זווית מעבר.	יח'	1.00	165.00	165.00
57.10.640	הסתעפות מגולוונת SCH40 הברגה בקוטר "1/2.	יח'	1.00	35.00	35.00
57.10.650	כנ"ל, אך הסתעפות בקוטר "3/4, לרבות הסתעפות מעבר.	יח'	1.00	40.00	40.00
57.10.660	כנ"ל, אך הסתעפות בקוטר "1.	יח'	1.00	65.00	65.00
57.10.670	כנ"ל, אך הסתעפות בקוטר "1.5.	יח'	1.00	90.00	90.00
57.10.680	כנ"ל, אך הסתעפות בקוטר "2.	יח'	1.00	120.00	120.00
57.10.690	הפחתת מחיר ספחים מפלדה שחורה בשל אי ביצוע צביעה כמפורט.	%	-5.00		
57.10.700	תוספת/הפחתת מחיר בשל ריתוך נוסף/איביתוע ריתוך.	אנץ'ק	1.00	45.00	45.00
	<b>סה"כ 57.10 ספחים לצנרת פלדה.</b>				<b>55,455.00</b>
	<b>תת פרק 57.11 אביזרי צנרת</b>				
	שסתומי אל חוזר				
57.11.010	אספקה והתקנה של שסתום אל-חוזר עם פתח עליון לביוב בקוטר "3 עשוי מברזל יציקה דגם NR-040FS או ש"ע מאושר, לרבות ציר בולט, זרוע למשקולת ומשקולת, זוג אוגנים נגדיים, ברגים ואטמים. לחץ עבודה - עד 16 בר.	יח'	1.00	4,800.00	4,800.00
57.11.020	כנ"ל, אך שסתום בקוטר "4.	יח'	1.00	6,100.00	6,100.00
57.11.030	כנ"ל, אך בקוטר "6.	יח'	1.00	9,250.00	9,250.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.11</b>				<b>20,150.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 038

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>20,150.00</b>				<b>מהעברה</b>	
12,800.00	12,800.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בקוטר 8".	57.11.040
18,500.00	18,500.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בקוטר 10".	57.11.050
24,000.00	24,000.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך בקוטר 12".	57.11.060
1,700.00	1,700.00	1.00	יח'	מפסק גבול להתקנה על ציר בולט מותקן, מושלם, לרבות חיבור חשמלי. שסתומי אוויר לביוב.	57.11.070
4,950.00	4,950.00	1.00	יח'	אספקה והתקנה של שסתום אוויר משולב לביוב כניסה מתוברגת BSP/NPT 2" , דגם D-020 של AQUESTIA ללחץ עבודה עד 16 בר או ש"ע מאושר.	57.11.110
5,250.00	5,250.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה מאוגנת BSTD או ND-16, לרבות אוגן נגדי, ברגים ואטם.	57.11.120
5,500.00	5,500.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה בקוטר 3".	57.11.130
5,750.00	5,750.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה 4".	57.11.140
2,550.00	2,550.00	1.00	יח'	שסתום אוויר משולב לביוב, כניסה מתוברגת BSP/NPT בקוטר 2", עשוי ניילון משוריין ללחץ עבודה של עד 10 בר, כדוגמת דגם D-025 של AQUESTIA או ש"ע מאושר.	57.11.150
2,750.00	2,750.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה מאוגנת BSTD/ASA150, כולל אוגן נגדי, ברגים ואטם.	57.11.160
3,100.00	3,100.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה בקוטר 3".	57.11.170
3,300.00	3,300.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה בקוטר 4".	57.11.180
2,750.00	2,750.00	1.00	יח'	שסתום אוויר משולב לביוב, כניסה מתוברגת BSP/NPT בקוטר 2", עשוי ניילון משוריין ללחץ עבודה של עד 16 בר, כדוגמת דגם D-025L של AQUESTIA או ש"ע מאושר.	57.11.190
2,900.00	2,900.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה מאוגנת BSTD/ASA150, כולל אוגן נגדי, ברגים ואטם.	57.11.200
3,250.00	3,250.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה בקוטר 3".	57.11.210
3,400.00	3,400.00	1.00	יח'	כנ"ל, אך כניסה בקוטר 4".	57.11.220
				מגופים לביוב.	
<b>122,600.00</b>				<b>להעברה בתת פרק 57.11</b>	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 039

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>122,600.00</b>
57.11.310	אספקה והתקנה של מגוף טריז צר (L4) לביוב דוגמת TRS מתוצרת "רפאל מגופים" או ש"ע מאושר, ציר מפלב"מ 316 או 316L, גוף עשוי מברזל יציקה, ציפוי פנים מאמאייל וחוץ - אמאייל או אפוקסי. בקוטר "2, לחץ עבודה 16/10 בר, לרבות זוג אוגנים נגדיים, ברגים ואטמים.	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00
57.11.320	כנ"ל, אך מגוף בקוטר "3.	יח'	1.00	1,700.00	1,700.00
57.11.330	כנ"ל, אך מגוף בקוטר "4.	יח'	1.00	2,200.00	2,200.00
57.11.340	כנ"ל, אך מגוף בקוטר "6.	יח'	1.00	3,250.00	3,250.00
57.11.350	כנ"ל, אך מגוף בקוטר "8.	יח'	1.00	4,500.00	4,500.00
57.11.360	כנ"ל, אך מגוף בקוטר "10.	יח'	1.00	7,400.00	7,400.00
57.11.370	כנ"ל, אך מגוף בקוטר "12.	יח'	1.00	9,500.00	9,500.00
57.11.380	תוספת למגוף טריז בשל אספקה והתקנת מגוף רחב (L5) במקום מגוף צר.	%	10.00		
57.11.390	הפחתת מחיר מגוף מכל סוג בשל ציפוי רילסן פנים/חוץ במקום אמאייל/אפוקסי.	%	15.00		
	אוגנים. בסעיפים להלן הכוונה היא לאוגנים מסוג BSTD, ND-10/16, ASA-150 ללא פער במחירים.				
57.11.410	אוגן מחליק בקוטר "2 על צינור פלדה מותקן בריתוך/הברגה, לרבות צביעה ב-2 שכבות צבע FD-22 מתוצרת "טמבור" או ש"ע מאושר.	יח'	1.00	105.00	105.00
57.11.420	כנ"ל, אך אוגן בקוטר "3.	יח'	1.00	210.00	210.00
57.11.430	כנ"ל, אך בקוטר "4.	יח'	1.00	240.00	240.00
57.11.440	כנ"ל, אך בקוטר "6.	יח'	1.00	335.00	335.00
57.11.450	כנ"ל, אך בקוטר "8.	יח'	1.00	485.00	485.00
57.11.460	כנ"ל, אך בקוטר "10.	יח'	1.00	620.00	620.00
57.11.470	כנ"ל, אך בקוטר "12.	יח'	1.00	765.00	765.00
57.11.480	הפחתת מחיר לאוגן בשל אי ביצוע צביעה.	%	10.00		
<b>155,310.00</b>	<b>להעברה בתת פרק 57.11</b>				

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 040

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				155,310.00
	מחברים ומצמדים.				
57.11.510	מחבר אוגן מעוגן (חצי דרסר) ללחץ 16 בר כדוגמת "מאוגן 2001" של "קראוס תעשיות" בקוטר "2", כולל אוזניות מותקנות בריתוך, ברגים ומוטות הברגה עם אומים ודיסקיות.	יח'	1.00	450.00	450.00
57.11.520	כנ"ל, אך בקוטר "3".	יח'	1.00	560.00	560.00
57.11.530	כנ"ל, אך בקוטר "4".	יח'	1.00	640.00	640.00
57.11.540	כנ"ל, אך בקוטר "6".	יח'	1.00	950.00	950.00
57.11.550	כנ"ל, אך בקוטר "8".	יח'	1.00	1,300.00	1,300.00
57.11.560	כנ"ל, אך בקוטר "10".	יח'	1.00	1,850.00	1,850.00
57.11.570	כנ"ל, אך בקוטר "12".	יח'	1.00	2,300.00	2,300.00
57.11.580	הפחתת מחיר למחבר אוגן מעוגן בשל לחץ עבודה של 12 בר במקום 16 בר.	%	20.00		
	ברזים				
57.11.610	ברז אלכסוני/זוויתי ישירה מפליז נטול עופרת כדוגמת תוצרת "שגיב" סדרת 1ALH, או 1HLH בקוטר "3/4", לרבות רקורד.	יח'	1.00	160.00	160.00
57.11.620	כנ"ל, אך ברז בקוטר "1".	יח'	1.00	230.00	230.00
57.11.630	כנ"ל, אך ברז בקוטר "1.5".	יח'	1.00	320.00	320.00
57.11.640	כנ"ל, אך ברז בקוטר "2".	יח'	1.00	460.00	460.00
57.11.650	ברז כדורי מפליז נטול עופרת עם כדור מפליז מצופה כרום-ניקל בקוטר "1/2" כדוגמת תוצרת "שגיב" סדרה SN או SA "קו לבן", לרבות רקורד.	יח'	1.00	130.00	130.00
57.11.660	כנ"ל, אך ברז בקוטר "3/4".	יח'	1.00	145.00	145.00
57.11.670	כנ"ל, אך ברז בקוטר "1".	יח'	1.00	185.00	185.00
57.11.680	כנ"ל, אך ברז בקוטר "1.5".	יח'	1.00	310.00	310.00
57.11.690	כנ"ל, אך ברז בקוטר "2".	יח'	1.00	390.00	390.00
	להעברה בתת פרק 57.11				165,690.00

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 041

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>165,690.00</b>
57.11.700	שסתום דיאפרגמה הברגה "1/2, מברזל יציקה, כולל רקורד.	יח'	1.00	240.00	240.00
57.11.710	כנ"ל, אך שסתום בקוטר "3/4.	יח'	1.00	300.00	300.00
57.11.720	כנ"ל, אך שסתום בקוטר "1.	יח'	1.00	360.00	360.00
57.11.730	ענ"ל, אך שסתום בקוטר "1.5.	יח'	1.00	550.00	550.00
57.11.740	כנ"ל, אך שסתום בקוטר "2.	יח'	1.00	800.00	800.00
57.11.750	מד לחץ בקוטר מחוג "2.5 לכל הטווחים עד 25 בר עמ אביזרי חיבור, לרבות ברז מחט שלוש דרך מפליז.	יח'	1.00	300.00	300.00
57.11.760	כנ"ל, אך ללא ברז.	יח'	1.00	130.00	130.00
57.11.770	מד לחץ בקוטר מחוג "4 לכל הטווחים עד 25 בר עמ אביזרי חיבור, לרבות ברז מחט שלוש דרך מפליז.	יח'	1.00	350.00	350.00
57.11.780	כנ"ל, אך ללא ברז.	יח'	1.00	230.00	230.00
<b>168,950.00</b>	<b>סה"כ 57.11 אביזרי צנרת</b>				
	<b><u>תת פרק 57.12 עבודות הכנה ופרוק.</u></b>				
57.12.001	ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב מעל עד 120 ס"מ ובעובי עד 15 ס"מ, לתעלות צנרת.	מטר	1.00	36.00	36.00
57.12.002	כנ"ל, אך רצועות ברוחב עד 200 ס"מ.	מטר	1.00	45.00	45.00
57.12.003	תוספת לסעיפים 57.31.001/002 עבור כל ס"מ נוסף בעובי האספלט.	מטר	1.00	0.50	0.50
57.12.004	כנ"ל, אך עבור כל 10 ס"מ נוספים ברוחב הפתיחה.	מטר	1.00	3.00	3.00
57.12.005	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 10 ס"מ.	מ"ר	1.00	14.00	14.00
57.12.006	כנ"ל, אך בעובי עד 20 ס"מ.	מ"ר	1.00	18.00	18.00
57.12.007	תוספת לסעיף 57.31.006 עבור כל ס"מ נוסף בעובי האספלט.	מ"ר	1.00	1.00	1.00
57.12.008	פירוק משטח בטון מזוין בעובי עד 10 ס"מ.	מ"ר	1.00	40.00	40.00
<b>157.50</b>	<b>להעברה בתת פרק 57.12</b>				

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 042

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>157.50</b>
57.12.009	כנ"ל, אך בעובי עד 20 ס"מ.	מ"ר	1.00	65.00	65.00
57.12.010	פירוק אבני שפה מכל סוג ופינויין.	מטר	1.00	16.00	16.00
57.12.011	כנ"ל, אך אבני גן מכל סוג.	מטר	1.00	14.00	14.00
57.12.012	פירוק אבני שפה לשימוש חוזר והנחתן מחדש.	מטר	1.00	75.00	75.00
57.12.013	כנ"ל, אך אבני גן.	מטר	1.00	70.00	70.00
57.12.014	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ.	מ"ר	1.00	19.00	19.00
57.12.015	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש, לרבות שכבת חול.	מ"ר	1.00	84.00	84.00
57.12.016	פירוק גדר תיל בגובה עד 2 מ'.	מטר	1.00	25.00	25.00
57.12.017	כנ"ל, אך גדר רשת.	מטר	1.00	45.00	45.00
57.12.018	כנ"ל, אך גדר מפרופילי פלדה.	מטר	1.00	48.00	48.00
57.12.019	תוספת לסעיפים 57.31.016-018 עבור פרוק זהיר.	מטר	1.00	6.00	6.00
57.12.020	התקנה בלבד של גדר תיל.	מטר	1.00	30.00	30.00
57.12.021	כנ"ל, אך גדר רשת.	מטר	1.00	45.00	45.00
57.12.022	כנ"ל, אך גדר מפרופילי פלדה.	מטר	1.00	83.00	83.00
<b>782.50</b>	<b>סה"כ 57.12 עבודות הכנה ופרוק.</b>				
	<b><u>תת פרק 57.13 עבודות עפר ומצעים.</u></b>				
	חפירה/חציבה למבנים ת"ק תימדד עפ"י שטח היקף המבנה בתוספת מרווח של 1.0 מ' מכל צד מתוך הנחת דפנות אנכיות.				
57.13.001	חפירה ו/או חציבה למבנים תת קרקעיים לעומק של עד 3 מ'.	מ"ק	1.00	52.00	52.00
57.13.002	כנ"ל, אך לעומקים בין 3 מ' לבין 5 מ'.	מ"ק	1.00	59.00	59.00
57.13.003	כנ"ל, אך לעומקים בין 5 מ' לבין 7 מ'.	מ"ק	1.00	68.00	68.00
57.13.004	כנ"ל, אך לעומקים בין 7 מ' לבין 9 מ'.	מ"ק	1.00	79.00	79.00
<b>258.00</b>	<b>להעברה בתת פרק 57.13</b>				

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 043

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
258.00				מהעברה	
95.00	95.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך לעומקים מעל 9 מ'.	57.13.005
80.00	80.00	1.00	מ"ק	חציבה בכלע רציף וקשה למבנים תת קרקעיים לעומק של עד 3 מ'.	57.13.006
91.00	91.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך לעומקים בין 3 מ' לבין 5 מ'.	57.13.007
102.00	102.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך לעומקים בין 5 מ' לבין 7 מ'.	57.13.008
114.00	114.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך לעומקים בין 7 מ' לבין 9 מ'.	57.13.009
130.00	130.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך לעומקים מעל 9 מ'.	57.13.010
42.00	42.00	1.00	מ"ק	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח בכמות עד 1000 מ"ק, לרבות העמסה הובלה לשטחי פיזור/אתר מורשה, פיזור לפי הגובהים והידוק בלתי מבוקר.	57.13.011
38.00	38.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך בכמות מעל 1000 מ"ק.	57.13.012
60.00	60.00	1.00	מ"ק	חציבה כללית בשטח בסלע רציף בכמות עד 1000 מ"ק, לרבות העמסה הובלה לשטחי פיזור/אתר מורשה או לגריסה (הנמדדת בנפרד) בשטחי האתר, פיזור החומר המתאים לפי הגובהים והידוק בלתי מבוקר.	57.13.013
52.00	52.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך בכמות מעל 1000 מ"ק.	57.13.014
50.00	50.00	1.00	מ"ק	חפירה ו/או חציבה של תעלות פתוחות מעובדות.	57.13.015
65.00	65.00	1.00	מ"ק	חציבה בסלע רציף של תעלות פתוחות מעובדות.	57.13.016
9.00	9.00	1.00	מ"ר	יישור והידוק בלתי מבוקר של שטחים ו/או דרכים עד גובה 20 ס"מ (+/-).	57.13.017
17.00	17.00	1.00	מ"ר	כנ"ל, אך עד לגובה 50 ס"מ (+/-).	57.13.018
55.00	55.00	1.00	מ"ק	מילוי מובא בחומר גרוס לאחר גריסה ראשונית, לא מודרג ולא נברר (מילוי הר), לרבות הידוק בלתי מבוקר.	57.13.019
80.00	80.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך בחומר גרוס נברר מחומר בניין ממוחזר.	57.13.020
95.00	95.00	1.00	מ"ק	כנ"ל, אך מחומר לא ממוחזר.	57.13.021
1,433.00				להעברה בתת פרק 57.13	

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 044

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>1,433.00</b>
57.13.022	תוספת מחיר לעבודות מילוי עבור הידוק מבוקר במקום הידוק בלתי מבוקר.	מ"ק	1.00	4.00	4.00
57.13.023	מילוי מצע סוג א', לרבות פיזור והידוק לדרגת צפיפות הנדרשת.	מ"ק	1.00	195.00	195.00
57.13.024	כנ"ל, אך מצע סוג ב'.	מ"ק	1.00	175.00	175.00
57.13.025	מילוי בחול מחצבה גרוס מודרג יבש גודל גרגיר מרבי - 4 מ"מ, לרבות הידוק מבוקר.	מ"ק	1.00	145.00	145.00
57.13.026	כנ"ל, אך בחול טבעי (זיפיזי).	מ"ק	1.00	230.00	230.00
57.13.027	כנ"ל, אך מילוי בחצץ גודל סומסום (10-4 מ"מ).	מ"ק	1.00	180.00	180.00
57.13.028	כנ"ל, אך מילוי בפוליה.	מ"ק	1.00	140.00	140.00
57.13.029	פיזור והתבעת שברי אבן (בקל"ש) לייצוב שתית חרסיתית.	מ"ק	1.00	200.00	200.00
57.13.030	אספקה, הובלה, פיזור והידוק חרסית נקיה מאבנים בשכבות של 30 ס"מ ומעלה, לרבות עבודה במדרונות בשיפועים עד ל-3:1.	מ"ק	1.00	115.00	115.00
57.13.031	מילוי בחומר מקומי, לרבות העמסה, הובלה עד 2000 מ', פיזור בשכבות בעובי של 20 ס"מ ומעלה והידוק בלתי מבוקר.	מ"ק	1.00	16.00	16.00
57.13.032	טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי (ללא גריסה), הפרדת הפסולת והתאמתו להגדרת מילוי נברר. לרבות הובלת החומר למרחק עד 5 ק"מ באתר העבודה, פיזור בשכבות בעובי עד 20 ס"מ והידוק רגיל. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.	מ"ק	1.00	50.00	50.00
57.13.033	פירוק גדרות וקירות תומכים מאבן ושמירת האבן לשימוש חוזר, לרבות ניקוי האבן.	מ"ר	1.00	125.00	125.00
57.13.034	פירוק זהיר של מסלעה לשימוש חוזר, לרבות מיון הסלעים ואיחסונם באתר.	מ"ר	1.00	105.00	105.00
57.13.035	התקנת מסלעה מסלעים מאוחסנים באתר.	מ"ר	1.00	65.00	65.00
57.13.036	פירוק מדרגות אבן, לרבות יסוד.	מטר	1.00	45.00	45.00
<b>3,223.00</b>	<b>להעברה בתת פרק 57.13</b>				

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 045

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				3,223.00
57.13.037	פירוק מדרגות בטון/גרנוליט.	מטר	1.00	60.00	60.00
	סה"כ 57.13 עבודות עפר ומצעים.				3,283.00
	<b>תת פרק 57.14 עבודות אספלט.</b>				
57.14.001	ציפוי יסוד/מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר.	מ"ר	1.00	3.00	3.00
57.14.002	תא"צ 37.5 בעובי כלשהו, ביטומן PG 10-68, לרבות פיזור והידוק.	טון	1.00	430.00	430.00
57.14.003	כנ"ל, אך תא"צ 25.	טון	1.00	445.00	445.00
57.14.004	כנ"ל, אך תא"צ 19.	טון	1.00	470.00	470.00
57.14.005	כנ"ל, אך תא"צ 12.5.	טון	1.00	490.00	490.00
57.14.006	תוספת למחיר תא"צ כלשהי עבור כמות פחותה מ-300 טון אך גדולה מ-100 טון ביום, לרבות פיזור במגמר.	טון	1.00	40.00	40.00
57.14.007	כנ"ל, אך עבור כמות פחותה מ-100 טון ביום.	טון	1.00	110.00	110.00
57.14.008	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש.	מטר	1.00	40.00	40.00
57.14.009	קירצוף מסעת אספלט קיים לעומק עד 4 ס"מ. המחיר הינו גם לקירצוף במקרצפות קטנות בפסים ברוחב של עד 40 ס"מ.	מ"ר	1.00	19.00	19.00
57.14.010	קירצוף מסעת אספלט קיים לעומק עד 10 ס"מ.	מ"ר	1.00	14.00	14.00
57.14.011	כנ"ל, אך לעומק עד 20 ס"מ.	מ"ר	1.00	23.00	23.00
	סה"כ 57.14 עבודות אספלט.				2,084.00

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 046

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>תת פרק 57.15 מחירי שעות עבודה</b>				
	המחירים להלן כוללים כין היתר: שמירה באתר, ביטוחים וטיפולים טכניים נחוצים, מפעיל ודלק. מלבד הסעיפים בהם צויין כי עלויות ההובלה כלולות במחיר יום העבודה, הובלת צמ"ה תשלום כדלקמן: עבור תעסוקה רציפה של עד 3 ימים - לשני הכיוונים, עבור תעסוקה רציפה של בין 3 לבין 7 ימים רציפים - לכיוון אחד, עבור תעסוקה רציפה של מעל 7 ימים - יש לראות את עלות ההובלה ככלולה במחירי יום העבודה.				
57.15.001	צוות עבודה שלא יקטן מ-3 פועלים, לרבות רתך מקצועי עם רתכות ואלקטרודות, עוזר רתך ופועל מקצועי, רכב עבודה, כלי עבודה ידניים, כל חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודות נשוא פרק זה. עב התשלום כפוף לאישור המפקח ונציג הרשות מראש. יום העבודה יחשב ל-10 שעות עבודה. עבודות צמ"ה תשלומנה בנפרד.	י"ע	1.00	4,600.00	4,600.00
57.15.002	יום עבודה של מחפרון אופני, דוגמת JCB-3DX או גדול יותר עם כף ו/או פטיש שבירה. מחיר ל-10 שעות עבודה וכולל נסיעה עצמית עד 20 ק"מ לכל כיוון הלך וחזור.	י"ע	1.00	2,500.00	2,500.00
57.15.003	יום עבודה של מיני מחפרון זחלי עומק חפירה של 3.00 מ' לפחות עפ כף ו/או פטיש שבירה, דוגמת JCB-35Z או גדול יותר. המחיר ל-10 שעות עבודה וכולל הובלה לשני הכיוונים.	י"ע	1.00	3,200.00	3,200.00
57.15.004	יום עבודה של מיני מעמיס אופני עם כף קדמית/אחורית, מטאטא כביש וכד', דוגמת JCB-I35 או גדול יותר. המחיר ל-10 שעות עבודה וכולל הובלה לשני הכיוונים.	י"ע	1.00	2,200.00	2,200.00
57.15.005	יום עבודה של מכבש ידני רוטט דוגמת 75 BOOMAG. המחיר ל-10 שעות עבודה וכולל הובלה לשני הכיוונים.	י"ע	1.00	1,300.00	1,300.00
57.15.006	יום עבודה של מכבש רוטט על 2 גלגלי פלדה בנשקל 2 טון ומעלה, דוגמת 120 BOOMAG. המחיר ל-10 שעות עבודה וכולל הובלה לשני הכיוונים.	י"ע	1.00	1,900.00	1,900.00
57.15.007	יום עבודה של יעה אופני נפח כף החל מ-2.5 מ"ק. דוגמת VOLVO 120L או גדול יותר. המחיר ל-10 שעות עבודה וכולל נסיעה עצמית עד 20 ק"מ לכל כיוון הלך וחזור.	י"ע	1.00	3,600.00	3,600.00
	<b>להעברה בתת פרק 57.15</b>				<b>19,300.00</b>

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

16/04/2026

דף מס': 047

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>מהעברה</b>				<b>19,300.00</b>
57.15.008	יום עבודה של מחפר הידראוולי זחלי במשקל עצמי של עד 28 טון, דוגמת EC250D VOLVO או ש"ע. המחיר ל-10 שעות עבודה. ההובלה תשולם עפ"י הכללים בהערות לעיל.	י"ע	1.00	3,900.00	3,900.00
57.15.009	כנ"ל, אך במשקל עצמי עד 34 טון, דוגמת VOLVO EC300D.	י"ע	1.00	4,400.00	4,400.00
57.15.010	כנ"ל, אך במשקל עצמי מעל 35 טון, דוגמת VOLVO EC350D או גדול יותר.	י"ע	1.00	4,900.00	4,900.00
57.15.011	הובלת צמ"ה במשקל יחידה של עד 12 טון לכיוון אחד (עד 30 ק"מ).	קומפ'	1.00	1,700.00	1,700.00
57.15.012	כנ"ל, אך צמ"ה במשקל יחידה מעל 12 טון ועד 45 טון.	קומפ'	1.00	3,100.00	3,100.00
57.15.013	יום עבודה של משאית רכינה עם ארגז בקיבולת עד 12 מ"ק (אך לא פחות מ-9 מ"ק).	י"ע	1.00	2,500.00	2,500.00
57.15.014	כנ"ל, אך משאית רכינה עם ארגז בקיבולת עד 20 מ"ק.	י"ע	1.00	2,900.00	2,900.00
57.15.015	כנ"ל, אך משאית רכינה עם ארגז בקיבולת מעל 20 מ"ק.	י"ע	1.00	3,600.00	3,600.00
57.15.016	תוספת מחיר לסעיף 57.01.014 עבור נגרר בקיבולת 20 מ"ק לפחות או למוביל "אמבטיה" בקיבולת מעל 35 מ"ק.	י"ע	1.00	700.00	700.00
57.15.017	שעת עבודה של ביובית בקיבולת של עד 15 מ"ק עד 3 שעות עבודה.	ש"ע	1.00	750.00	750.00
57.15.018	תוספת לנ"ל עבור שעה או חלק ממנה נוספת מעל 3 שעות.	ש"ע	1.00	240.00	240.00
57.15.019	שעת עבודה של ביובית בקיבולת של מעל 15 מ"ק עד 3 שעות עבודה.	ש"ע	1.00	960.00	960.00
57.15.020	תוספת לנ"ל עבור שעה או חלק ממנה נוספת מעל 3 שעות.	ש"ע	1.00	310.00	310.00
57.15.021	יום עבודה של מוביל עפר פירקי לעומס עד 40 טון.	י"ע	1.00	3,600.00	3,600.00
<b>52,860.00</b>	<b>סה"כ 57.15 מחירי שעות עבודה</b>				
<b>1,940,371.50</b>	<b>סה"כ 57 מערכת סילוק שפכים-עבודות יזומות.</b>				

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ: 514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536

## (ריכוד)

16/04/2026

דף מס': 048

## מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 57 מערכת סילוק שפכים -עבודות יזומות.
	26,772.00	תת פרק 57.01 קווי הולכת שפכים בלחץ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה.
	19,229.00	תת פרק 57.02 קווי הולכת שפכים בלחץ מפלדה.
	49,542.00	תת פרק 57.03 קווי הולכת שפכים בלחץ מפוליאתילן מצולב.
	5,315.00	תת פרק 57.04 קווי הולכת שפכים בכבידה מצנרת PVC.
	17,420.00	תת פרק 57.05 קווי הולכת שפכים בכבידה מפוליאתילן.
	7,410.00	תת פרק 57.06 קווי הולכת שפכים בכבידה מפוליפרופילן.
	1,296,709.00	תת פרק 57.07 תאי בקרה מחוליות טרומיות.
	9,100.00	תת פרק 57.08 תאי בקרה יצוקים באתר.
	225,460.00	תת פרק 57.09 חיבורים ומפלים.
	55,455.00	תת פרק 57.10 ספחים לצנרת פלדה.
	168,950.00	תת פרק 57.11 אביזרי צנרת
	782.50	תת פרק 57.12 עבודות הכנה ופרוק.
	3,283.00	תת פרק 57.13 עבודות עפר ומצעים.
	2,084.00	תת פרק 57.14 עבודות אספלט.
	52,860.00	תת פרק 57.15 מחירי שעות עבודה
1,940,371.50		סה"כ 57 מערכת סילוק שפכים -עבודות יזומות.

16/04/2026

דף מס': 049

מחירון עבודות יזומות - שפכי גלול תחתון

סך פרק	
1,940,371.50	פרק 57 מערכת סילוק שפכים-עבודות יזומות.

סך הכל	
1,940,371.50	סכום לחישוב הנחה
	הנחה כללית %
	סה"כ לאחר הנחה
	18% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

אר- לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ ח.פ:514740521 ת.ד. 107 קצרין טלפקס: 04-6894536