

תאריך: 24/09/2026

כתב כמויות

מכרז שיקום - שדה אילן

כתב כמויות

24/09/2026

דף מס': 002

מכרז שיקום - שדה אילן

מבנה 01 מכרז שיקום - שדה אילן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 הערות כלליות				
	מחירי הסעיפים כוללים פינוי וסילוק כל החומר/פסולת/צמחיה לאתר שפיכה מאושר בתחומי הרשות ולאו סילוק למקום שיורה המפקח .				
	מחירי ע"ע כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ולאו לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית בתחום הרשות המקומית ולאו פינוי למקום שיורה המפקח, המחיר כולל תשלום אגרת שפיכה .				
	מחירי הסעיפים כוללים התקנת שלט באתר במדיות 3.0/3.0 מ' לפחות בהתאם לעצוב המועצה/היזם כולל פירוט כל היועצים והיזמים בשלט.				
	על הקבלן לבצע את כל ההסדרים הדרושים לביצוע את העבודה, כגון :				
	גידור ושלטי אזהרה תקינים כמקובל, היקפי לכל אזור אתר העבודה ולכל החפירות והעבודות הדרושות גידור, בהתאם להנחיות המפקח				
	אישורי חפירה כמקובל.				
	כל עבודות הסימונים והמודד חל על חשבון הקבלן, בנוסף בסוף העבודה הקבלן יכין מדידה as made לכל העבודה שבצע.				
	סה"כ 01 הערות כלליות				
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 02.011 מצעים לעבודות בטון				
02.011.0170	מצע יריעות פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת לרצפת בטון	מ"ר	1,000.00	15.60	15,600.00
	סה"כ 02.011 מצעים לעבודות בטון				
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	פרק 44 גידור				
	תת פרק 44.011 גדרות מתיל, רשת, לוחות פח				
44.011.0490	גדר מלוחות פח טרפזי בעובי 0.4 מ"מ מגולוון וצבוע דגם "איסכורית לבניה" תוצרת "אור תעש" או ש"ע בגובה 2.0 מ', לוחות פח איסכורית מונחים בכיוון הגדר ומחוברים לעמודים ע"י ברגים קודחים. העמודים מצינור שחור קוטר 3" כל 3.0 מ', מעוגנים בקרקע בעומק של 0.7 מ'	מטר	300.00	192.00	57,600.00
	סה"כ 44.011 גדרות מתיל, רשת, לוחות פח				
	סה"כ 44 גידור				

24/09/2026

דף מס': 003

מכרז שיקום - שדה אילן

מבנה 01 מכרז שיקום - שדה אילן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.001 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק				
	מחירי ע"ע (לרבות חישוב ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן.				
	מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש.				
	מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש.				
	איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות.				
	פינוי פסולת יאושר רק לאחר מיון, ניפוי והפרדת הפסולת מעודפי עפר בולדרים ואבנים, לרבות עבודת ידיים אם נדרש, עירום הפסולת בנפרד ומדידתה ע"י מודד האתר וקבלת אישור המחוז לפני הפינוי. המדידה והתשלום במ"ק.				
51.001.0030	כריתה ו/או עקירה של עצים, לרבות שורשים כולל פינוי וסילוק.	יח'	2.00	299.55	599.10
	סה"כ 51.001 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק				
	תת פרק 51.002 פרק 51.2 - עבודות עפר				
	מחיר החפירה כולל שאיבת מי תיהום או הצטברות מי גשם בבור החפירה				
	חובה על הקבלן לעשות עבודות העפר לפי תוכניות קונסטרוקטור חתומות, הכולל ליווי צמוד לאורך כל שלבי הביצוע של עבודות חפירה.				
51.002.0050	חפירה ו/או חציבה עד עומק 2 מ' בכל סוגי סלע וקרקע והובלת החומר למיקום אחסון באזור הרשות .	מ"ק	1,150.00	32.98	37,927.00
51.002.0051	חפירה ו/או חציבה מעומק 2-4 מ' בכל סוגי סלע וקרקע והובלת החומר למיקום אחסון	מ"ק	980.00	29.00	28,420.00
51.002.0052	חפירה ו/או חציבה מעומק 4-6 מ' בכל סוגי סלע וקרקע והובלת החומר למיקום אחסון .	מ"ק	550.00	32.00	17,600.00
51.002.0053	חפירה ו/או חציבה מעומק 6-8 מ' בכל סוגי סלע וקרקע והובלת החומר למיקום אחסון .	מ"ק	220.00	35.00	7,700.00
51.002.0054	חפירה ו/או חציבה מעומק 8-10 מ' בכל סוגי סלע וקרקע והובלת החומר למיקום אחסון .	מ"ק	100.00	48.00	4,800.00
51.002.0055	חפירה ו/או חציבה מעומק 10-12 מ' בכל סוגי סלע וקרקע והובלת החומר למיקום אחסון .	מ"ק	50.00	41.00	2,050.00
51.002.0060	הובלת החומר לאתר קצה במרחק עד 50 ק"מ	טון	4,250.00	30.00	127,500.00
51.002.0070	הובלת החומר לאתר קצה במרחק מ-51 עד 100 ק"מ	טון	4,250.00	50.00	212,500.00
	להעברה בתת פרק 01.51.002				
	438,497.00				

מבנה 01 מכרז שיקום - שדה אילן

הופק באמצעות בנארית בענן (04.43.0) 04-9884344

כתב כמויות (ריכוד)

24/09/2026

דף מס': 005

מכרז שיקום - שדה אילן

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 מכרז שיקום - שדה אילן פרק 01 הערות כלליות סה"כ 01 הערות כלליות
	15,600.00	15,600.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.011 מצעים לעבודות בטון סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	57,600.00	57,600.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.011 גדרות מתיל, רשת, לוחות פח סה"כ 44 גידור
	972,266.10	599.10 781,197.00 190,470.00	פרק 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח תת פרק 51.001 פרק 51.1 - עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.002 פרק 51.2 - עבודות עפר תת פרק 51.003 מצעים ומילוי מובא סה"כ 51 פרק 51 - כבישים ופיתוח
	71,700.00	71,700.00	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירות ציוד תת פרק 60.030 ש"ע לשכירות ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירות ציוד
1,117,166.10			סה"כ 01 מכרז שיקום - שדה אילן

סך הכל	
1,117,166.10	סה"כ כללי
201,089.90	18% מע"מ
1,318,256.00	סה"כ כולל מע"מ